

作成日 令和6年4月19日

令和6年度 施行

# 公立芽室病院エレベーター(1～3号機)更新工事

(公立芽室病院 事務局総務係)

公示用

公立芽室病院エレベーター(1～3号機)更新工事

項目	単価	数量	単位	金額	摘要
No.1号機更新		1	式		
No.2号機更新		1	式		
No.3号機更新		1	式		
小計					
再計					
消費税 10%					
合計					

## 仕様書

## ○エレベーター更新工事（1号機）

・本体工事(基本仕様)		1	式
<001号機>			
機種名称	三菱機械室レスエレベーター AXIEZ		
形式	B750-2S-45		
用途	寝台用		
制御方式	可変電圧可変周波数制御（回生なし）		
操作方式	乗合全自動方式（1C-2BC）		
積載量	750kg		
定員	11名		
速度	45m/min		
戸閉方式	2枚戸片引き（2S）		
出入口寸法	幅 1100mm・高さ 2100mm		
かご内寸法	間口 1300mm・奥行 2300mm・高さ 2280mm		
出入口方式	一方向出入口		
停止箇所	正面 4停止（B1, 1-3階）		

・その他基本仕様		計	
耐震対策 A14耐震対策	1	式	
敷居間隔 10mm	1	式	
ドアセンサー機能 マルチビームドアセンサ2D	1	式	
車いす仕様（制御機能）	1	台	
かご室手すり フラットステンレス 三面取付（正面+両側面）	1	式	
地震時管制運転方式 P波+S波センサ付3段設定（普通級）	1	台	
冠水時管制運転（PER）	1	台	
停電時自動着床装置（MELD）	1	台	
戸開走行保護装置（UCMP）	1	台	

・乗場		計	
乗場インジケーター 一体セグメントLED 樹脂フレーム付ステンレスフェースプレート（B1, 1-3階）	4	カ所	
乗場インジケータ一体形ボタン ステンレスクリックボタン（凸文字・黄橙色LED）（B1, 1-3階）	1	式	
休止灯	1	台	
車いす専用乗場ボタンプレート PT2D_車いす専用ボタンプレート分離形 樹脂フレーム付ステンレスフェースプレート（B1, 1-3階）	1	式	
車いす専用乗場ボタン ステンレスクリックボタン（凸文字・黄橙色LED）（B1, 1-3階）	1	式	
乗場休止スイッチ 乗場インジケータ・ボタン組込	1	カ所	
乗場三方枠 現地ステンレス磨き（B1, 1-3階）	4	カ所	
乗場戸 現地化粧シート貼付（B1, 1-3階）	4	カ所	
乗場敷居 -（B1, 1-3階）	4	カ所	既設品流用

・かご		計	
天井 CL1:LEDフラット（白色LED）	1	台	
かご室壁・戸 化粧鋼板	1	台	
袖壁・出入口柱 ステンレスヘアライン仕上	1	カ所	
巾木 アルミ製	1	台	
かご床 樹脂タイル2mm（三菱標準タイル）	1	台	
かご室敷居 アルミ製	1	カ所	
かご操作盤タイプ 袖壁操作盤	1	面	
かごボタン ステンレスクリックボタン（凸文字・黄橙色LED）	1	式	
正操作盤インジケータタイプ かご内液晶インジケータ（5.7インチ）CUDO認定品	1	面	
車いす専用かご操作盤 両側面に設置 プレート:ステンレスヘアライン仕上	2	面	
車いす専用かごボタン ステンレスクリックボタン（凸文字・黄橙色LED）	1	式	
かご室換気 DCファン	1	台	
かご室鏡 ステンレス鏡面枠なし（570mm×1400mm）	1	台	
キックプレート ステンレスヘアライン仕上（ビスなし）高さ:床面より350mm	1	台	

・付加仕様		計	
気配りドア	1	カ所	
インターホン型式 6V多局	1	台	
戸開延長ボタン □32mmステンレス フラット文字・黄橙	1	個	

かご室スピーカー	1	台		
フェッシャープレート - (1-3階)	3	カ所		既設品流用
煙感知器点検口スイッチ	1	台		

<b>・改修工事</b>		<b>計</b>		
撤去工事	1	台		
作動油回収及び廃油処分委託	1	台		
安全管理、現場代理人費用	1	台		
仮設養生工事（搬出入経路、ストックヤード等）	1	台		
昇降路内既設油圧配管穴塞ぎ等の補修工事	1	式		
昇降路内制御盤までの動力、照明、インターホン用配線工事	1	式		
既設機械室機器、ピット機器撤去に伴うハツリ及びモルタル補修工事	1	式		
電源工事	1	式		

仕様書

○エレベーター更新工事（2号機）

・本体工事(基本仕様)		1		式	
＜002号機＞					
機種名称	三菱エレベーターリニューアル 「E l e m o t i o n + <エレモーション・プラス>」				
用途	乗用				
操作方式	乗合全自動方式 [2BC]				
積載量	750kg				
定員	11名				
速度	60m/min				
戸閉方式	2枚戸両引き (CO)				
出入口寸法	幅 800mm・高さ 2100mm				
出入口方式	一方向出入口				
停止箇所	正面 5停止 (1-5階)				

・その他基本仕様		計	
車いす仕様 (制御機能)	1	台	
耐震対策 A14耐震対策	1	式	
戸開走行保護装置 (UCMP)	1	台	
マルチビームドアセンサ<2D>	1	台	
停電時自動着床装置 (MELD)	1	台	
地震時管制運転方式 普通級3段設定 (P波・S波)	1	式	

・乗場		計	
乗場インジケータ ー 一体セグメントLED 樹脂フレーム付ステンレスフェースプレート(1-5階)	5	カ所	
乗場インジ ー 体形ボタン ステンレスクリックボタン(凸文字)・黄橙色LED(1-5階)	1	式	
車いす用またはゆっくり乗場ボタンプレート 乗場インジケータ分離形 ステンレスヘアライン仕上(樹脂フレーム)(1-5階)	1	式	
車いす用またはゆっくり乗場ボタン ステンレスクリックボタン(凸文字)・黄橙色LED(1-5階)	1	式	
休止灯	1	台	
乗場三方枠 現地ステンレス磨き (1-5階)	5	カ所	
乗場戸 現地化粧シート貼付 (1-5階)	5	カ所	
乗場敷居 ー (1-5階)	5	カ所	既設品流用

・かご		計	
天井 LEDフラット天井:CL1M(白色)	1	台	
かごの壁仕様 現地化粧シート貼付	1	台	
袖壁仕様 (操作盤取付) ステンレスヘアライン仕上	1	台	
袖壁仕様 (操作盤取付無) ステンレスヘアライン仕上	1	台	
出入口柱 ステンレスヘアライン仕上	1	カ所	
出入口上板 ステンレスヘアライン仕上	1	台	
かご室敷居	1	台	既設品流用
巾木	1	台	既設品流用
かご内鏡 合せガラスアルミ枠付 (570mm×1400mm)	1	台	
キックプレート	1	台	既設品流用
かご内手すり YH-55S (SUSパイプ)	1	式	
かごの戸仕様 現地化粧シート貼付	1	台	
かご床 現地床タイル貼替 長尺塩ビシート (ロンリウム等)	1	台	
かご操作盤タイプ 袖壁埋込み式	1	面	
正操作盤インジケータタイプ 液晶1画面タイプ	1	面	
かご操作盤プレート材質・仕上 ステンレスヘアライン仕上	1	面	
かごボタン ステンレスクリックボタン(凸文字)・黄橙色LED	1	式	
車いす専用かご操作盤インジケータタイプ LEDセグメント表示	1	面	
車いす用またはゆっくりかご操作盤 両側面に設置 プレート:ステンレスヘアライン仕上	2	面	
車いす用またはゆっくりかご操作盤ボタン ステンレスクリックボタン(凸文字)・黄橙色LED	1	式	
かご室換気 DCファン	1	台	

・付加仕様		計	
インターホン型式 6V多局	1	台	
乗場休止スイッチ インジまたはボタン組込み	1	台	

・改修工事		計	
安全管理、現場代理人費用	1	台	
仮設養生工事（搬出入経路、ストックヤード等）	1	台	
巻上機揚重・運搬	1	式	

仕様書

○エレベーター更新工事（3号機）

・本体工事(基本仕様)		1		式	
＜003号機＞					
機種名称	三菱エレベーターリニューアル 「E l e m o t i o n + <エレモーション・プラス>」				
用途	寝台用				
操作方式	乗合全自動方式 [2BC]				
積載量	750kg				
定員	11名				
速度	60m/min				
戸閉方式	2枚戸片引き (2S-L)				
出入口寸法	幅 1100mm・高さ 2100mm				
出入口方式	一方向出入口				
停止箇所	正面 6停止 (B1, 1-5階)				

・その他基本仕様		計	
車いす仕様 (制御機能)	1	台	
耐震対策 A14耐震対策	1	式	
戸開走行保護装置 (UCMP)	1	台	
マルチビームドアセンサ<2D>	1	台	
停電時自動着床装置 (MELD)	1	台	
地震時管制運転方式 普通級3段設定 (P波・S波)	1	式	

・乗場		計	
乗場インジケータ ー 一体セグメントLED 樹脂フレーム付ステンレスフェースプレート (B1, 1-5階)	6	カ所	
乗場インジ ー 体形ボタン ステンスクリックボタン (凸文字)・黄橙色LED (B1, 1-5階)	1	式	
車いす用またはゆっくり乗場ボタンプレート 乗場乗場インジケータ分離形 ステンスヘアライン仕上 (樹脂フレーム) (B1, 1-5階)	1	式	
車いす用またはゆっくり乗場ボタン ステンスクリックボタン (凸文字)・黄橙色LED (B1, 1-5階)	1	式	
休止灯	1	台	
専用灯	1	台	
乗場三方枠 現地ステンレス磨き (B1, 1-5階)	6	カ所	
乗場戸 現地化粧シート貼付 (B1, 1-5階)	6	カ所	
乗場敷居 ー (B1, 1-5階)	6	カ所	既設品流用

・かご		計	
天井 新規取替: LEDフラット天井: CL1M (白色)	1	台	
かごの壁仕様 既設品流用: 現地化粧シート貼付	1	台	
袖壁仕様 (操作盤取付) 新規取替: ステンレスヘアライン仕上	1	台	
出入口柱 ステンレスヘアライン仕上	1	カ所	
出入口上板 ステンレスヘアライン仕上	1	台	
かご室敷居	1	台	既設品流用
巾木	1	台	既設品流用
かご内鏡 凸面鏡	1	台	
キックプレート	1	台	既設品流用
かご内手すり	1	式	既設品流用
かごの戸仕様 現地化粧シート貼付	1	台	
かご床 現地床タイル貼替 長尺塩ビシート (ロンリウム等)	1	台	
かご操作盤タイプ 袖壁埋込み式	1	面	
正操作盤インジケータタイプ 液晶1画面タイプ	1	面	
かご操作盤プレート材質・仕上 ステンレスヘアライン仕上	1	面	
かごボタン ステンスクリックボタン (凸文字)・黄橙色LED	1	式	
戸開延長ボタン ステンスクリックボタン (抗ウイルス・抗菌コート)	1	個	
車いす専用かご操作盤インジケータタイプ LEDセグメント表示	1	面	
車いす用またはゆっくりかご操作盤 両側面に設置 プレート: ステンレスヘアライン仕上	2	面	
車いす用またはゆっくりかご操作盤ボタン ステンスクリックボタン (凸文字)・黄橙色LED	1	式	
かご室換気 DCファン	1	台	

・付加仕様		計	
インターホン型式 6V多局	1	台	

乗場休止スイッチ インジまたはボタン組込み	1	台		
-----------------------	---	---	--	--

・改修工事		計		
-------	--	---	--	--

安全管理、現場代理人費用	1	台		
--------------	---	---	--	--

仮設養生工事（搬出入経路、ストックヤード等）	1	台		
------------------------	---	---	--	--

巻上機揚重・運搬	1	式		
----------	---	---	--	--