

作成日 令和7年5月2日

令和7年度 施行

## 第1リフト修繕

(魅力創造課 魅力発信係)

公示用

## 第1リフト修繕

項 目	単 価	数 量	単 位	金 額	摘 要
第1リフト A線					
折り返し滑車軸組セット		1	組		
ゴムライナー φ3100		1	個		
折り返し滑車軸組 整備		1	式		
折り返し滑車ゴムライナー交換費		1	式		
折り返し滑車滑車塗装費 錆止め		1	式		
滑車軸組整備用グリス		1	式		
非破壊検査		1	式		
報告書作成費		1	式		
折り返し滑車滑車塗装費 上塗り		1	式		
MP NO.2 NC純正グリス		1	式		
荷造運送費		1	式		
小 計					
準備工		1	式		
ワイヤー引留		1	式		
折返滑車取外し		1	式		
場内小運搬・トラック積込		1	式		
折返滑車搬入・場内小運搬		1	式		

項 目	単 価	数 量	単 位	金 額	摘 要
折返滑車取付け		1	式		
ワイヤー復旧		1	式		
小 計					
工具・車両損料					
工具損料		1	式		
車両損料 2台		6	日		
車両損料 4tユニック		6	日		
重機損料 0.7バックホー		6	日		
同上回送費		4	回		
重機損料 6tキャリアダンプ		6	日		
同上回送費		4	回		
小 計					
第1リフト 振動測定検査					
振動測定解析		1	基		
現場測定作業		1	式		
機器損料(振動測定)		1	式		
車両損料		1	日		
小 計					

項 目	単 価	数 量	単 位	金 額	摘 要
第1リフト A線					
搬器ひじ掛け交換部品		12	組		
搬器座板、背板交換部品		12	組		
小 計					
第1リフト B線					
搬器ひじ掛け交換部品		12	組		
搬器座板、背板交換部品		12	組		
小 計					
現場管理費		6	日		
諸経費		15	%		
小 計					※万円未満切り捨て
消 費 税 10 %					
合 計					

## 新嵐山スカイパーク メムロスキー場 第1リフト修繕 仕様書

メムロスキー場索道設備点検及び10年整備計画において、下記の故障及び劣化による交換が必要となる修繕を実施する。

### (1) 第1リフト A線

- ① 折返滑車軸組新規交換および折返滑車軸下部オイルシール追加改造（製造メーカー工場搬入整備）
- ② 折返滑車ゴムライナー新規交換（製造メーカー工場搬入整備）
- ③ 折返滑車非破壊検査（製造メーカー工場搬入検査）
- ④ 振動測定検査（折返滑車軸組交換後現地測定、測定値とりまとめ作業含む）
- ⑤ 搬器ヒジ掛ケ及び搬器座板、背板各12組の交換部品手配（但し交換作業は索道事業者にて実施）

### (2) 第1リフト B線

- ① 搬器ヒジ掛ケ及び搬器座板、背板各12組の交換部品手配（但し交換作業は索道事業者にて実施）