

公 示 用

芽 室 西 中 学 校 屋 上 外 壁 改 修 工 事 一 R2 繰 越

芽 室 町 役 場  
都 市 経 営 課

設 計 内 訳 書								出来高部分 検定内訳書	
工 事 名 芽室西中学校屋上外壁改修工事-R2繰越								第 回	
一 金 円								年 月 日	
区分	名 称	規 格 寸 法	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要	出来高%	金 額 (円)
1	純工事費		1	式					
	現場管理費		1	式					
	工事原価								
	一般管理費等		1	式					
	工事価格								
	工事価格再計		1	式					
	消費税相当額		10%	1	式				
	工事費		1	式					



区 分	名 称	規 格 寸 法	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要	出来高%	金 額 (円)
B	共通仮設費								
	共通仮設費		1	式					
		(監督員詰所設置しない)							
	( 積上げ )								
	交通誘導員B		4	人					
	校舎棟 揚重機械器具費	ラフテレーンクレーン16t吊り	13	日					
	屋体棟 揚重機械器具費	ラフテレーンクレーン16t吊り	7	日					
	校門解体 仮囲い設置	オレンジネット	1	式					
	校門解体 敷き鉄板設置・撤去	1524*6096*22mm	216	m <sup>2</sup>					
	校門解体 土工機械運搬費		1	往復					
	校門解体 敷き鉄板運搬費		216	m <sup>2</sup>					
	計								





区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
1-1	校舎棟								
	(外部)								
	<番号1>								
	墨出し(外壁改修)		2,739	m <sup>2</sup>					
	養生(外壁改修)		1,313	m <sup>2</sup>					
	整理清掃後片付け(外壁改修)		1,313	m <sup>2</sup>					
	枠組本足場(手すり先行方式)	建枠600×1700 12m未満	4,262	m <sup>2</sup>					
	安全手すり(手すり先行方式)	枠組本足場用	530	m					
	外部仕上足場(改修)	脚立足場 階高4.0m以下 一般	37.9	m <sup>2</sup>					
	外部仕上足場(手すり先行方式)	枠組棚足場 階高7.4m以上9.1m未満	32.3	m <sup>2</sup>					
	外部階段仕上足場		18.6	m <sup>2</sup>					
	ネット状養生シート張り	防災Ⅱ類	3,392	m <sup>2</sup>					
	仮設材運搬	枠組本足場(手すり先行方式) 建枠幅600	4,262	m <sup>2</sup>					
	仮設材運搬	安全手すり(手すり先行方式) 枠組本足場用	530	m					
	仮設材運搬	外部仕上足場 脚立足場	37.9	m <sup>2</sup>					
	仮設材運搬	外部仕上足場(手すり先行方式) 棚足場 7.4m以上9.1m未満	32.3	m <sup>2</sup>					
	仮設材運搬	外部階段仕上足場	18.6	m <sup>2</sup>					
	仮設材運搬	ネット状養生シート張り	3,392	m <sup>2</sup>					
	仮設用水費		65.4	m <sup>3</sup>					





区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
1-2	屋体棟								
	(外部)								
	<番号1>								
	養生(外壁改修)		285	m <sup>2</sup>					
	整理清掃後片付け(外壁改修)		285	m <sup>2</sup>					
	桙組本足場(手すり先行方式)	建桙600×1700 12m未満	1,664	m <sup>2</sup>					
	安全手すり(手すり先行方式)	桙組本足場用	197	m					
	ネット状養生シート張り	防炎Ⅱ類	1,451	m <sup>2</sup>					
	小幅ネット張り	防炎ポリエステル	40.2	m					
	仮設材運搬	桙組本足場(手すり先行方式) 建桙幅600	1,664	m <sup>2</sup>					
	仮設材運搬	安全手すり(手すり先行方式) 桙組本足場用	197	m					
	仮設材運搬	ネット状養生シート張り	1,451	m <sup>2</sup>					
	仮設材運搬	小幅ネット張り	40.2	m					
	仮設用水費		268	m <sup>3</sup>					
	<番号2>								
	養生(屋上防水改修)		258	m <sup>2</sup>					
	養生(屋根改修)		1,069	m <sup>2</sup>					
	整理清掃後片付け(屋上防水改修)		258	m <sup>2</sup>					

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
	整理清掃後片付け(屋根改修)		1,069	m <sup>2</sup>					
	小計								

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
2	1-1.建物外装の改修								
2-1	校舎棟		1	式					
2-2	屋体棟		1	式					
	計								

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
2-1	校舎棟								
	( 外部撤去 )								
	外壁 既存塗膜除去	高圧洗浄 コンクリート面	98.2	m <sup>2</sup>					
	廊下外壁 既存塗膜除去	高圧洗浄 コンクリート面	174	m <sup>2</sup>					
	廊下曲面外壁 既存塗膜除去	高圧洗浄 コンクリート面	54.6	m <sup>2</sup>					
	基礎 高圧洗浄	既存吹付面	284	m <sup>2</sup>					
	曲面基礎 高圧洗浄	既存吹付面	53.4	m <sup>2</sup>					
	建具廻りシーリング撤去		137	m					
	( 外部改修 )								
	外壁 金属板張り	カラーガルバリウム鋼板t0.4	2,462	m <sup>2</sup>					
		鋼製横胴縁@600 胴縁受け溝形鋼 タテ@600 ヨコ@900							
		アンカーM10 タテ@600 ヨコ@900 イーザーハント工法 チャンネル							
		コンボタイプ同等品							
	外壁 金属板張り役物	出隅カバー	122	m					
		カラーガルバリウム鋼板t0.4 糸尺130 捨て板:カラーガルバリウム鋼板t0.8							
		L-125×125 下地材:カラーガルバリウム鋼板t0.4							
		糸尺167+糸尺127							
	外壁 金属板張り役物	出隅カバー(鈍角)	112	m					

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
		カラーガルバリウム鋼板t0.4 系尺130 捨て板:カラーガルバリウム鋼板t0.8							
		L-125×125 下地材:カラーガルバリウム鋼板t0.4							
		系尺167+系尺127							
	外壁 金属板張り役物	入隅カバ-	58.4	m					
		カラーガルバリウム鋼板t0.4 系尺130 捨て板:カラーガルバリウム鋼板t0.8							
		L-125×125 下地材:カラーガルバリウム鋼板t0.4							
		系尺167×2							
	外壁 金属板張り役物	入隅カバ-(鋭角)	17.2	m					
		カラーガルバリウム鋼板t0.4 系尺130 捨て板:カラーガルバリウム鋼板t0.8							
		L-125×125 下地材:カラーガルバリウム鋼板t0.4							
		系尺167×2							
	外壁 金属板張り役物	入隅カバ-(鈍角)	89.7	m					
		カラーガルバリウム鋼板t0.4 系尺130 捨て板:カラーガルバリウム鋼板t0.8							
		L-125×125 下地材:カラーガルバリウム鋼板t0.4							
		系尺167×2							
	外壁 金属板張り役物	縦目地切	196	m					
		廻り縁:カラーガルバリウム鋼板t0.4 系尺137×2							
		捨て板:カラーガルバリウム鋼板t0.8 系尺200							
	外壁 金属板張り役物	腰水切	382	m					
		カラーガルバリウム鋼板t0.4 系尺180							

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
	外壁 金属板張り役物	オーバーハング水切 カラーガルバリウム鋼板t0.4 系尺600	24.1	m					
	外壁 金属板張り役物	上端水切 カラーガルバリウム鋼板t0.4 系尺105	397	m					
	外壁 金属板張り役物	開口部捨て水切 カラーガルバリウム鋼板t0.4 系尺125	327	m					
	外壁 金属板張り役物	開口部廻り縁 カラーガルバリウム鋼板t0.4 系尺137	604	m					
	外壁 金属板張り役物	取合部塞ぎカバー カラーガルバリウム鋼板t0.4 系尺148 捨て板:カラーガルバリウム鋼板t0.8 L-15×16×100 下地材:カラーガルバリウム鋼板t0.4 系尺167	50.8	m					
	外壁 金属板張り役物	取合部塞ぎカバー 曲線 カラーガルバリウム鋼板t0.4 系尺148 捨て板:カラーガルバリウム鋼板t0.8 L-15×16×100 下地材:カラーガルバリウム鋼板t0.4 系尺167 イーザーバント工法 チャンネル コンポタイプ同等品	23.2	m					
	曲面外壁 金属板張り	カラーガルバリウム鋼板t0.4 曲面 鋼製横胴縁@600 胴縁受け溝形鋼 タテ@600 ヨコ@900 アンカー-M10 タテ@600 ヨコ@900	277	m <sup>2</sup>					

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
	曲面外壁 金属板張り役物	入隅かゝ(平面～曲面取合)	5.9	m					
		カラーガルバリウム鋼板t0.4 系尺130 捨て板:カラーガルバリウム鋼板t0.8							
		L-125×125 下地材:カラーガルバリウム鋼板t0.4							
		系尺167×2							
	曲面外壁 金属板張り役物	縦目地切	15.3	m					
		廻り縁:カラーガルバリウム鋼板t0.4 系尺137×2							
		捨て板:カラーガルバリウム鋼板t0.8 系尺200							
	曲面外壁 金属板張り役物	腰水切 曲線	57.8	m					
		カラーガルバリウム鋼板t0.4 系尺180							
	曲面外壁 金属板張り役物	オーバーハング水切 曲線	16.0	m					
		カラーガルバリウム鋼板t0.4 系尺600							
	曲面外壁 金属板張り役物	上端水切 曲線	75.5	m					
		カラーガルバリウム鋼板t0.4 系尺105							
	曲面外壁 金属板張り役物	開口部捨て水切 曲線	17.1	m					
		カラーガルバリウム鋼板t0.4 系尺125							
	曲面外壁 金属板張り役物	開口部廻り縁	88.7	m					
		カラーガルバリウム鋼板t0.4 系尺137							
	曲面外壁 金属板張り役物	開口部廻り縁 曲線	21.9	m					
		カラーガルバリウム鋼板t0.4 系尺137							
	外壁 防水形複層塗材E吹付	凹凸模様 プライマー・下地処理共	98.2	m <sup>2</sup>					

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
		既存コンクリート面							
	廊下外壁 防水形複層塗材E吹付	凹凸模様 プライマー・下地処理共	174	m <sup>2</sup>					
		既存コンクリート面							
	廊下曲面外壁 防水形複層塗材E吹付	凹凸模様 プライマー・下地処理共	54.6	m <sup>2</sup>					
		既存コンクリート面							
	基礎 可とう形複層塗材CE	水系アクリルシリコン樹脂塗料	284	m <sup>2</sup>					
		吹付 凹凸状 既存吹付面							
		菊水化学工業・無機系微弾性フィラー リカバリー+水系ファインコートシリコン同等品							
	曲面基礎 可とう形複層塗材CE	水系アクリルシリコン樹脂塗料	53.4	m <sup>2</sup>					
		吹付 凹凸状 既存吹付面							
		菊水化学工業・無機系微弾性フィラー リカバリー+水系ファインコートシリコン同等品							
	ウレタン樹脂塗装	既存鉄骨面 錆止め塗装・下地処理・ケレン共	281	m <sup>2</sup>					
	ウレタン樹脂塗装	既存鉄骨階段面 錆止め塗装・下地処理・ケレン共	83.6	m <sup>2</sup>					
	ウレタン樹脂塗装(細巾物)	既存鉄骨階段手摺面 錆止め塗装・下地処理・ケレン共	363	m					



区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
	トラップ取外し・再取付	ステンレス製 L4050	2	か所					
	トラップ取外し・再取付	ステンレス製 L9500	1	か所					
	AD 鋼板製額縁(縦)	150×25程度	35.4	m					
	AD 鋼板製額縁(上)	160×25程度	18.5	m					
	AD アルミ製額縁(下)	75×50	4.0	m					
	AW 鋼板製額縁(縦)	150×25程度	321	m					
	AW 鋼板製額縁(上)	160×25程度	306	m					
	AW アルミ製額縁(下)	75×50	304	m					
	AG 鋼板製額縁(縦)	150×25程度	8.6	m					
	AG 鋼板製額縁(上)	160×25程度	5.1	m					
	AG アルミ製額縁(下)	75×50	5.1	m					
	GB 鋼板製額縁(縦)	150×25程度	13.8	m					
	GB 鋼板製額縁(上)	160×25程度	31.8	m					
	GB アルミ製額縁(下)	75×50	31.8	m					
	SD 鋼板製額縁(縦)	150×25程度	21.4	m					
	SD 鋼板製額縁(上)	160×25程度	5.6	m					
	金属板張り取合シーリング*	MS-2 15×10	74.0	m					
	建具額縁廻りシーリング*	MS-2 15×10	1,112	m					
	建具額縁廻り捨てシーリング*	MS-2 ㄟ-15×15	367	m					
	建具廻りシーリング*	MS-2 15×10	137	m					

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
	施工数量調査(外壁改修)	打放し面・仕上塗材改修	327	m <sup>2</sup>					
	開口部Lアングル	15*10 ビス打ち	767	m					
	小計								

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
2-2	屋体棟								
	(外部撤去)								
	外壁 既存塗膜除去	高圧洗浄 コンクリート面	838	m <sup>2</sup>					
	外壁 既存塗膜除去	高圧洗浄 ALC面	465	m <sup>2</sup>					
	曲面外壁 既存塗膜除去	高圧洗浄 コンクリート面	35.1	m <sup>2</sup>					
	建具廻りシーリング撤去		281	m					
	(外部改修)								
	外壁 防水形複層塗材E吹付	凹凸模様 プライマー・下地処理共 既存コンクリート面	838	m <sup>2</sup>					
	外壁 防水形複層塗材E吹付	凹凸模様 プライマー・下地処理共 既存ALC面	465	m <sup>2</sup>					
	曲面外壁 防水形複層塗材吹付	凹凸模様 既存コンクリート面	35.1	m <sup>2</sup>					
	基礎 可とう形複層塗材CE	水系アクリルシリコン樹脂塗料 吹付 凹凸状 既存塗装面	72.2	m <sup>2</sup>					
		菊水化学工業・無機系微弾性フィラー リカバリ+水系ファインコートシリコン同等品							
	建具廻りシーリング	MS-2 15×10	281	m					
	施工数量調査(外壁改修)	打放し面・仕上塗材改修	873	m <sup>2</sup>					

区 分	名 称	規 格 寸 法	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要	出来高%	金 額 (円)
	小 計								

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
3	1-2.屋上防水・屋根材の改修								
3-1	校舎棟		1	式					
3-2	屋体棟		1	式					
	計								

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
3-1	校舎棟								
	( 外部撤去 )								
	屋上 高圧洗浄	既存ステンス防水面	2,040	m <sup>2</sup>					
	屋上立上り 高圧洗浄	既存ステンス防水面	298	m <sup>2</sup>					
	屋上立上り 高圧洗浄	既存ステンス防水面 曲面	63.0	m <sup>2</sup>					
	屋根 ケレン・洗浄	既存ガルバリウム鋼板面	87.3	m <sup>2</sup>					
	廊下屋根 ケレン・洗浄	既存ガルバリウム鋼板面 曲面	44.0	m <sup>2</sup>					
	トーム屋根 ケレン・洗浄	既存ガルバリウム鋼板面 球面	95.5	m <sup>2</sup>					
	アルミ笠木コーナー撤去	W325 L型コーナー	20	か所					
	アルミ笠木コーナー撤去	W325 L型コーナー(角度違い)	4	か所					
	アルミ笠木コーナー撤去	W325 L型コーナー(片側R付)	2	か所					
	水切取合シーリング撤去	15×10	96.1	m					
	( 外部改修 )								
	屋上 サンダー研磨・ハゼ倒し		2,040	m <sup>2</sup>					
	屋上立上り サンダー研磨・ハゼ倒し		298	m <sup>2</sup>					
	屋上立上り サンダー研磨・ハゼ倒し	曲面	63.0	m <sup>2</sup>					
	屋上 ハゼ捨てシーリング	@450程度	2,040	m <sup>2</sup>					
	屋上立上り ハゼ捨てシーリング	@450程度	298	m <sup>2</sup>					

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
	屋上立上り ハゼ捨てシーリング	@450程度 曲面	63.0	m <sup>2</sup>					
	屋上 超速硬化ウレタン防水	圧縮空気混入低比重 t3 平面	2,040	m <sup>2</sup>					
		ダイフレック:GETシステム G-Y-K工法 3mm 同等品							
	屋上 超速硬化ウレタン防水	圧縮空気混入低比重 t3 立上り	298	m <sup>2</sup>					
		ダイフレック:GETシステム G-Y-K工法 3mm 同等品							
	屋上 超速硬化ウレタン防水	圧縮空気混入低比重 t3 立上り	63.0	m <sup>2</sup>					
		曲面 ダイフレック:GETシステム G-Y-K工法 3mm 同等品							
	屋上 超速硬化ウレタン防水	圧縮空気混入低比重 t3	18	か所					
		ドレン廻り処理							
	屋根 2液形シリコン樹脂塗装	錆止め塗装共 (既存ガルバリウム鋼板面)	87.3	m <sup>2</sup>					
	曲面屋根 屋根 2液形シリコン樹脂塗装	錆止め塗装共 曲面 (既存ガルバリウム鋼板面)	44.0	m <sup>2</sup>					
	ドーム屋根 屋根 2液形シリコン樹脂塗装	錆止め塗装共 球面 (既存ガルバリウム鋼板面)	95.5	m <sup>2</sup>					
	アルミ笠木取外し・再取付	W325	367	m					
	アルミ笠木取外し・再取付	W325 曲線	65.8	m					
	アルミ笠木取外し・再取付	W325 曲線(平面・断面共)	8.1	m					
	アルミ笠木コーナー	W325 L型コーナー	20	か所					

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
	アルミ笠木コーナー	W325 L型コーナー(角度違い)	4	か所					
	アルミ笠木コーナー	W325 L型コーナー(片側R付)	2	か所					
	アルミ水切取外し・再取付	露出防水用	59.0	m					
	アルミ水切取外し・再取付	露出防水用 曲線	11.4	m					
	アルミ水切取外し・再取付	W150程度 曲線	25.8	m					
	水切取合シーリング	MS-2 15×10	96.1	m					
	小計								



区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
3-2	屋体棟								
	( 外部撤去 )								
	屋上 高圧洗浄	既存ステンス防水面	217	m <sup>2</sup>					
	屋上立上り 高圧洗浄	既存ステンス防水面	65.8	m <sup>2</sup>					
	屋上立上り 高圧洗浄	既存ステンス防水面 曲面	2.9	m <sup>2</sup>					
	2Fテラス 下地処理(研り、サンダー研磨)	既存コンクリート面	40.6	m <sup>2</sup>					
	2Fテラス立上り 高圧洗浄	既存ステンス防水面	20.0	m <sup>2</sup>					
	2Fテラス立上り 高圧洗浄	既存ステンス防水面 曲面	7.9	m <sup>2</sup>					
	屋根 ケレン・洗浄	既存ガルバリウム鋼板面	1,097	m <sup>2</sup>					
	アルミ笠木コーナー撤去	W300 L型コーナー	6	か所					
	水切取合シーリング撤去	15×10	63.0	m					
	( 外部改修 )								
	屋上 サンダー研磨・ハゼ倒し		217	m <sup>2</sup>					
	屋上立上り サンダー研磨・ハゼ倒し		65.8	m <sup>2</sup>					
	屋上立上り サンダー研磨・ハゼ倒し	曲面	2.9	m <sup>2</sup>					
	屋上 ハゼ捨てシーリング	@450程度	217	m <sup>2</sup>					
	屋上立上り ハゼ捨てシーリング	@450程度	65.8	m <sup>2</sup>					
	屋上立上り ハゼ捨てシーリング	@450程度 曲面	2.9	m <sup>2</sup>					

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
	屋上 超速硬化ウレタン防水	圧縮空気混入低比重 t3 平面	217	m <sup>2</sup>					
		ダイフレックス:GETシステム G-Y-K工法 3mm 同等品							
	屋上 超速硬化ウレタン防水	圧縮空気混入低比重 t3 立上り	65.8	m <sup>2</sup>					
		ダイフレックス:GETシステム G-Y-K工法 3mm 同等品							
	屋上 超速硬化ウレタン防水	圧縮空気混入低比重 t3 立上り	2.9	m <sup>2</sup>					
		曲面 ダイフレックス:GETシステム G-Y-K工法 3mm 同等品							
	屋根 超速硬化ウレタン防水	圧縮空気混入低比重 t3	3	か所					
		ドレン廻り処理							
	2Fテラス 下地左官処理(エポキシ系ホリマーセメント)	ウレタン防水下地 (既存コンクリート面)	40.6	m <sup>2</sup>					
	2Fテラス 伸縮目地処理		39.7	m					
	2Fテラス立上り サンダー研磨・ハゼ倒し		20.0	m <sup>2</sup>					
	2Fテラス立上り サンダー研磨・ハゼ倒し	曲面	7.9	m <sup>2</sup>					
	2Fテラス立上り ハゼ捨てシーリング	@450程度	20.0	m <sup>2</sup>					
	2Fテラス立上り ハゼ捨てシーリング	@450程度 曲面	7.9	m <sup>2</sup>					
	2Fテラス 超速硬化ウレタン防水	平面 ダイフレックスSPT-300工法 3mm	40.6	m <sup>2</sup>					
		同等品							
	2Fテラス 超速硬化ウレタン防水	立上り ダイフレックスSPT-200L工法 2mm	20.0	m <sup>2</sup>					
		同等品							

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
	2Fテラス 超速硬化ウレタン防水	立上り ダイフレックスSPM-200SK工法 曲面	7.9	m <sup>2</sup>					
		同等品							
	2Fテラス 超速硬化ウレタン防水	ダイフレックスSPM-200SK工法 ドレン廻り処理	1	か所					
	屋根 2液形シリコン樹脂塗装	錆止め塗装共 (既存ガルバリウム鋼板面)	1,097	m <sup>2</sup>					
	アルミ笠木取外し・再取付	W300	167	m					
	アルミ笠木コーナー	W300 L型コーナー	6	か所					
	スチール笠木取外し・再取付	W300	1.7	m					
	スチール笠木取外し・再取付	W300 曲線	15.8	m					
	アルミ水切取外し・再取付	露出防水用	63.0	m					
	水切取合シーリング	MS-2 15×10	63.0	m					
	小計								



区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
4-1	校舎棟								
	( 外部撤去 )								
	AD-1撤去	4820×3100 扉・窓のみ	2	か所					
	TL-1撤去	900×900×H280 アクリルトームのみ	5	か所					
	ガラス撤去		27.2	m <sup>2</sup>					
	ガラスブロック撤去		7.2	m <sup>2</sup>					
	( 内部撤去 )								
	AD-2撤去	3350×2970 扉・窓のみ	2	か所					
	ガラス撤去		15.2	m <sup>2</sup>					
	( 外部改修 )								
	AD-1	4720×3050 カバー工法 アルミパネルt3共	2	か所					
	TL-1	900×900×H280 中空トゥーム 固定防水パッキンセット 化粧ナット共	5	か所					
	網入磨き板ガラス	t6.8 2.18m <sup>2</sup> 以下 シーリング・清掃共	4.1	m <sup>2</sup>					
	強化ガラス	t4 2.0m <sup>2</sup> 以下 シーリング・清掃共	23.1	m <sup>2</sup>					
	ガラスブロック	150角 シーリング・清掃共	7.2	m <sup>2</sup>					

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
	( 内部改修 )								
	AD-2	3250×2970 カバー工法 アルミパネルt3共	2	か所					
	強化ガラス	t4 2.0㎡以下 シーリング・清掃共	15.2	㎡					
	小計								

区 分	名 称	規 格 寸 法	数 量	单 位	单 価 (円)	金 額 (円)	摘 要	出 来 高 %	金 額 (円)
5	発生材処理								
5-1	校舎棟		1	式					
5-2	屋体棟		1	式					
	計								

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
5-1	校舎棟								
	<発生材積込み>								
	発生材積込み	人力 ボード・木材類	13.5	m3					
	<発生材運搬>								
	発生材運搬	DID有 ダンプト2t 24.0km 廃プラスチック類	10.6	m3					
	発生材運搬	DID有 ダンプト2t 11.0km 金属くず	2.1	m3					
	発生材運搬	DID有 ダンプト2t 24.0km ガラス・陶磁器くず	0.8	m3					
	<発生材処分費>								
	発生材処分費	廃プラスチック類	1.1	t					
	発生材処分費	金属くず	0.2	t					
	発生材処分費	ガラス・陶磁器くず	0.9	t					



区分	名称	规格寸法	数量	单位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
	循環税相当額		2.0	t					
	小計								

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
5-2	屋体棟								
	<発生材積込み>								
	発生材積込み	人力 ボード・木材類	40.2	m3					
	<発生材運搬>								
	発生材運搬	DID有 ダンプト2t 24.0km 廃プラスチック類	40.2	m3					
	発生材運搬	DID有 ダンプト2t 11.0km 金属くず	0.01	m3					
	<発生材処分費>								
	発生材処分費	廃プラスチック類	4.1	t					

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
	発生材処分費	金属くず	0.03	t					
	循環税相当額		4.1	t					
	小計								

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
B	直接工事費(機械設備)								
6	1-1.建物外装の改修(機械設備)		1	式					
7	発生材処理(機械設備)		1	式					
	計								



区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
6	1-1.建物外装の改修(機械設備)								
	( 外部撤去 )								
	外壁 セルフード撤去	SF100 再使用しない	4.0	個					
	外壁 セルフード撤去	SF150 再使用しない	12.0	個					
	外壁 セルフード撤去	SF200 再使用しない	45.0	個					
	外壁 通気金物撤去	VC-S40 再使用しない	1.0	個					
	外壁 通気金物撤去	VC-S50 再使用しない	4.0	個					
	外壁 通気金物撤去	VC-S65 再使用しない	2.0	個					
	外壁 通気金物撤去	VC-S80 再使用しない	2.0	個					
	外壁 通気金物撤去	VC-S100 再使用しない	4.0	個					
	( 外部改修 )								
	外壁 セルフード	低圧損アルミ製 Φ100、網無、FD無	4.0	個					
	外壁 セルフード	低圧損アルミ製 Φ150、網無、FD無	12.0	個					
	外壁 セルフード	低圧損アルミ製 Φ200、網無、FD無	45.0	個					
	外壁 通気金物	VC-S40	1.0	個					
	外壁 通気金物	VC-S50	4.0	個					
	外壁 通気金物	VC-S65	2.0	個					
	外壁 通気金物	VC-S80	2.0	個					







区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
2-1	校舎棟								
	<発生材積込み>								
	発生材積込み	人力 ボード・木材類	0.5	m3					
	<発生材運搬>								
	発生材運搬	DID有 ダンプト2t 11.0km 金属くず	0.5	m3					
	<発生材処分費>								
	発生材処分費	金属くず	0.4	t					
	小計								





区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
8	1-3.建具の改修(電気設備)								
	アウトレットボックス	金属製 中四角 浅型 D44(カバー付)	2	個					
	1種金属線ぴ	A型	5.7	m					
	1種金属線ぴ付属品	A型 ブッシング	8	個					
	1種金属線ぴ付属品	A型 コーナーボックス	4	個					
	1種金属線ぴ	B型	24.1	m					
	1種金属線ぴ付属品	B型 ブッシング	6	個					
	1種金属線ぴ付属品	B型 コーナーボックス	1	個					
	1種金属線ぴ付属品	B型 ジャンクションボックス	3	個					
	EM-EEFケーブル	管内 EM-EEF1.6-2C	3.0	m					
	EM-EEFケーブル	天井内 EM-EEF1.6-2C	17.6	m					
	EM-FCPEEケーブル	管内 EM-FCPEE0.9mm-3P	48.2	m					
	EM-FCPEEケーブル	天井内 EM-FCPEE0.9mm-3P	64.7	m					
	EM-HPケーブル	天井内 EM-HP1.2-2C	10.1	m					
	EM-AEケーブル	管内 EM-AE1.2-2C	25.6	m					
	EM-AEケーブル	天井内 EM-AE1.2-2C	29.1	m					
	インターホン親機	カラーモニター付	1	個					
	ドアホン子機	カラーカメラ付	1	個					
	機械はつり	25mm 100~150mm	4	箇所					



区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
9	校門解体工事								
	校門取り壊し	運搬・処分共	29.8	m3					
	運搬盛土	撤去跡地整地	14.5	m3					
	埋戻し		14.5	m3					
	樹木移設	オンコ	30.0	本					
	小計								