

作成日 令和6年6月7日

令和6年度 施行

## 芽室町中央公民館モニュメント塗装修繕

(生涯学習課 社会教育係)

公示用

### 芽室町中央公民館モニュメント塗装修繕

項 目	規格寸法	単 価	数 量	単 位	金 額	摘 要
【モニュメント塗装修繕】						
モニュメント塗装			1	式		
直接工事計						
端数調整						
再計						
共通仮設費						
再計						
現場管理費						
再計						
一般管理費						
再計						
端数処理						
工事価格						
消 費 税 10 %						
合 計						

項目	規格寸法	単価	数量	単位	金額	摘要
仮足場掛け払い	飛散防止ネット含む		14.4	m <sup>2</sup>		
(スチール面)						
下地調整既存塗膜除去	塗膜剥離		8	m <sup>2</sup>		
下塗り 変形エポキシ樹脂プライマー	1回塗り		8	m <sup>2</sup>		
シリコン樹脂塗料	2回塗り 色分け		8	m <sup>2</sup>		
(スポーガンハート看板)						
看板製作	450×470 アルミ複合板		2	面		
データ製作費(現状レイアウト)			1	式		
取付施工費	両面テープ 及びコーキング接着		1	式		
(コンクリート面)						
下地調整 既存塗膜除去			2.4	m <sup>2</sup>		
左官補修	上端部補修及び全面しごき		1	式		
下塗り シーラー	1回塗り		2.4	m <sup>2</sup>		
上塗り シリコン樹脂塗装	2回塗り		2.4	m <sup>2</sup>		
計						