

公 示 用

芽 室 町 中 央 公 民 館 改 修 工 事

芽 室 町 役 場
都 市 経 営 課

設 計 内 訳 書								出 来 高 部 分	
工 事 名								検 定 内 訳 書	
一 金 円								第 回	
								年 月 日	
区 分	名 称	規 格 寸 法	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要	出 来 高 %	金 額 (円)
1	純工事費		1	式					
	現場管理費		1	式					
	工事原価								
	一般管理費等		1	式					
	工事価格		1	式					
	工事価格再計		1	式	()				
	消費税相当額	10%	1	式					
	工事費		1	式					

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
B	共通仮設費								
	共通仮設費		1	式					
		(監督員詰所設置しない)							
	(積上げ)								
	VOC濃度測定機器	ホルムアルデヒド	2	個					
	VOC濃度測定機器	VOC(トルエン、キシレン等)	2	個					
	アスベスト事前調査	図面確認、目視調査	3	人					
	計								

区分	名称	规格寸法	数量	单位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
A	直接工事費								
1	1A(建築)		1	式					
	1A(電気)		1	式					
	1A(機械)		1	式					
2	1B(建築)		1	式					
	1B(電気)		1	式					
3	2A(建築)		1	式					
	2A(電気)		1	式					
	2A(機械)		1	式					
4	2B(建築)		1	式					
5	3A(建築)		1	式					
	3A(電気)		1	式					
	3A(機械)		1	式					
6	発生材処理		1	式					
7	(電気) 構内交換設備		1	式					
8	(電気) 受変電設備		1	式					
	計								

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
1	1A(建築)								
	<直接仮設>								
	墨出し(内部改修)	個別改修	0.4	m ²					
	墨出し(内部改修)	複合改修	200	m ²					
	養生(内部改修)	個別改修	0.4	m ²					
	養生(内部改修)	複合改修	200	m ²					
	整理清掃後片付け(内部改修)	個別改修	0.4	m ²					
	整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	200	m ²					
	内部仕上足場(改修)	脚立足場 階高4.0m以下	201	m ²					
	仮設材運搬(改修)	内部仕上足場 脚立足場	201	m ²					
	仮設間仕切	B種(片面) 石膏ボード	32.1	m ²					
	仮設間仕切扉	アルミ製片開戸 鍵付 W800×H1800	2.0	か所					
	<木工>								
	構造材	JAS製材 甲種 I・II 2級 SD20 ひき割り類	0.3	m ³					
	つか立床組	施工手間 大引:90×90@910 束:90×90@910 敷土台:90×45@910	7.0	m ²					
	WD枠	材工 50×25 オレフィンシート貼	8.0	m					
	WD枠	材工 320×25 オレフィンシート貼	8.0	m					

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
	WD枠	材工 400×25 オレフィンシート貼	7.7	m					
	<金属>								
	床見切	SUS製 W50	2.9	m					
	軽量鉄骨壁下地	添壁 50型@300	4.5	m ²					
	軽量鉄骨壁下地	間仕切 65型@300 千鳥	27.7	m ²					
	軽量鉄骨天井下地	19型 下地張りなし@225 ガコ口1.5m未満	200	m ²					
	天井廻り縁	塩ビ製	122	m					
	<左官>								
	床 敷きモルタル塗	W90 木敷土台下地	9.0	m					
	<木製建具>								
	WD-1	1020×2000	4.0	か所					
	<金属製建具>								
	SW-1	2670×2270 扉部トアチェック調整	1.0	か所					
	SLW-1	4560×2500	1.0	か所					
	<ガラス>								

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
	網入り磨き板ガラス	t6.8 2.18㎡以下 シーリング・清掃共	2.3	㎡					
	強化ガラス	t4 2.0㎡以下 押縁・清掃共	0.6	㎡					
	目隠しシート貼		56.2	㎡					
	<塗装>								
	EP-G塗替え	木部(カーテンボックス)	14.4	㎡					
	EP-G塗替え(細幅物)	木部(窓枠面)	119	m					
	WUC塗	木家具面	30.8	㎡					
	WUC塗(細幅物)	木部(上がり框)	4.0	m					
	防腐剤(木部)	キシラモン	13.6	㎡					
	<内外装>								
	床 ビニル床タイル	t2	68.6	㎡					
	床 タイルカーペット	t6.5	132	㎡					
	床 ラワン合板	t5.5	7.0	㎡					
	床 構造用合板	t24	7.0	㎡					
	ビニル巾木	H100	70.6	m					
	壁 ビニルクロス	ボード面	150	㎡					
	壁 掲示クロス	ボード面	17.7	㎡					
	壁 石膏ボード	t12.5 突付	34.7	㎡					

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
	壁 石膏ボード	t12.5 継目処理	175	m ²					
	壁 石膏ボード	t12.5 下地張り	11.0	m ²					
	壁 ビューボード	W4400×H2500	1.0	か所					
	壁 グラスウール充填	t50 24kg	3.1	m ²					
	間仕切 グラスウール充填	t50 24kg	27.7	m ²					
	天井 化粧石膏ボード	t9.5	200	m ²					
	<仕上ユニット>								
	上がり框	タモ集成材 40×300 曲面	4.0	m					
	1F指定管理事務室 キーボックス取外し・再取付	スチール製 W320×H690	1.0	か所					
	縦型ブラインド	W5500(5160)×H2400	2.0	か所					
	縦型ブラインド	W4500×H2400	3.0	か所					
	横型ブラインド	W860×H2270	1.0	か所					
	横型ブラインド	W1810×H1270	1.0	か所					
	F-1A 個別勉強机	W900×D600×H1200	9.0	か所					
	F-1B 個別勉強机	W1330×D600×H1200	1.0	か所					
	F-2 下足棚	W1550×D400×H1890	1.0	か所					
	F-3A オープン収納棚	W1665×D350×H900	1.0	か所					
	F-3B オープン収納棚	W1800×D350×H900	2.0	か所					
	F-3C オープン収納棚	W2615×D350×H900	1.0	か所					

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
	F-4 オープン収納棚	W3340×D350×H1200	1.0	か所					
	F-4A オープン収納棚	W2600×D350×H600	1.0	か所					
	F-4B オープン収納棚	W2950×D350×H600	1.0	か所					
	F-5 書架	W1990×D400×H1200	1.0	か所					
	F-6A 扉付収納棚	W1615×D400×H2400	1.0	か所					
	F-6B 扉付収納棚	W1800×D400×H2400	4.0	か所					
	F-6C 扉付収納棚	W1960×D400×H2400	1.0	か所					
	F-12 マガジンラック	W1500×D500×H1190	2.0	か所					
	F-13 雨具掛け	W1930×D400×H1200	1.0	か所					
	突出し型室名札	W272×H78	2.0	か所					
	室名文字	H60 フィルム切文字	5.0	か所					
	<撤去>								
	床 ビニル床シート撤去	t3.2	132	m ²					
	床 カーペット撤去		66.2	m ²					
	木製巾木撤去	H100 単板練付	27.6	m					
	ビニル巾木撤去	H100	51.8	m					
	壁 カッター入れ	コンクリート面	46.2	m					
	壁 鉄筋コンクリート撤去	コンクリートブレーカー 鉄筋切断共	4.3	m ³					
	軽量鉄骨壁下地撤去	50型@300	37.0	m ²					

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
	壁 ビニルクロス撤去	ホート面	125	m ²					
	壁 布張り撤去	ホート面	68.7	m ²					
	壁 テーパー石膏ホート撤去	t9	199	m ²					
	軽量鉄骨天井地下地撤去	19型@300	66.2	m ²					
	軽量鉄骨天井地下地撤去	19型@360	132	m ²					
	天井 布張り撤去	ホート面	66.2	m ²					
	天井 テーパー石膏ホート撤去	t9	199	m ²					
	天井 岩綿吸音板撤去	t12	132	m ²					
	1F館長室 木製戸棚撤去	W1800×D450×H700	1.0	か所					
	1F館長室 木製作り付き戸棚撤去	W4015×D650×H2500	1.0	か所					
	1F応接室 木製作り付き戸棚撤去	W3044×D680×H750 下がり壁H500共	1.0	か所					
	縦型ブラインド撤去	W4500×H2400	2	か所					
	カーテンレール撤去	ダブル	15.2	m					
	AP アルミパーテーション撤去	枠共	20.3	m ²					
	SW FIX窓撤去	窓のみ	2.3	m ²					
	WD 親子開き戸撤去	枠共	9.6	m ²					
	ガラス撤去		2.3	m ²					
	計								

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
2	1B(建築)								
	<直接仮設>								
	墨出し(内部改修)	個別改修	0.4	m ²					
	墨出し(内部改修)	複合改修	30.7	m ²					
	養生(内部改修)	個別改修	0.4	m ²					
	養生(内部改修)	複合改修	48.6	m ²					
	整理清掃後片付け(内部改修)	個別改修	0.4	m ²					
	整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	48.6	m ²					
	内部仕上足場(改修)	脚立足場 階高4.0m以下	49.0	m ²					
	仮設材運搬(改修)	内部仕上足場 脚立足場	49.0	m ²					
	仮設間仕切	B種(片面) 石膏ボード	53.5	m ²					
	仮設間仕切扉	アルミ製片開戸 鍵付 W800×H1800	1.0	か所					
	<木工>								
	WD枠	50×25 オレフィンシート貼	12.4	m					
	WD枠	110×25 オレフィンシート貼	4.0	m					
	WD枠	320×25 オレフィンシート貼	2.0	m					
	WD枠	400×25 オレフィンシート貼	1.9	m					

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
	<金属>								
	壁 ステンレス張り		1.8	m ²					
	軽量鉄骨壁下地	添壁 50型@300	5.3	m ²					
	軽量鉄骨壁下地	間仕切 65型@300	18.1	m ²					
	天井廻り縁	塩ビ製	27.1	m					
	ピクチャーレール		6.2	m					
	<木製建具>								
	WD-1	1020×2000	1.0	か所					
	WD-2	850×900	1.0	か所					
	WD-3	800×900	1.0	か所					
	<ガラス>								
	強化ガラス	t4 2.0m ² 以下 押縁・清掃共	0.1	m ²					
	目隠しシート貼		0.1	m ²					
	<塗装>								
	WUC塗	木家具面	1.9	m ²					
	WUC塗(細幅物)	木部(腰壁天板)	7.1	m					

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
	<内外装>								
	ビニル巾木	H100	19.8	m					
	壁 ビニルクロス	ホード面	33.3	m ²					
	壁 塩ビシート張り	ホード面	8.2	m ²					
	壁 石膏ボード	t12.5 継目処理	43.5	m ²					
	壁 石膏ボード	t12.5 下地張り	1.8	m ²					
	天井 岩綿吸音板	t12 捨張石膏ボードt9.5共	48.6	m ²					
	<仕上ユニット>								
	1F町民活動支援センター 腰壁天板	アカツ集材t40 W120	7.1	m					
	1F町民活動支援センター ロールスクリーン	(W1800+1800+1000)×H1150 +(W1500+1500)×H1550	1.0	か所					
	F-8 作業台	L型-W(1815+2115)×D400・600 L型隠蔽受け金物共	1.0	か所					
	F-9 ハイカウンター	W2310×D400 L型隠蔽受け金物共	1.0	か所					
	F-10 ローキャビネット	W2790×D500×H950	1.0	か所					
	F-11 ローカウンター	W1500×D700×H1100	2.0	か所					
	突出し型室名札	W272×H78	1.0	か所					
	室名板	W600×H114	1.0	か所					
	案内サイン	W290×H1280	2.0	か所					
	案内図更新	既存の上シート重ね貼り	1.0	か所					

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
3	2A(建築)								
	<直接仮設>								
	墨出し(内部改修)	複合改修	172	m ²					
	養生(内部改修)	複合改修	172	m ²					
	整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	172	m ²					
	内部仕上足場(改修)	脚立足場 階高4.0m以下	172	m ²					
	仮設材運搬(改修)	内部仕上足場 脚立足場	172	m ²					
	仮設間仕切	B種(片面)石膏ボード	10.1	m ²					
	仮設間仕切扉	アルミ製片開戸 鍵付 W800×H1800	1.0	か所					
	<金属>								
	床見切	SUS製 W50	7.2	m					
	軽量鉄骨壁下地	添壁 50型@300	2.5	m ²					
	軽量鉄骨壁下地	間仕切 65型@300	27.2	m ²					
	軽量鉄骨壁下地	間仕切 65型@300 千鳥	30.2	m ²					
	軽量鉄骨壁下地開口補強	間仕切 65型 扉三方 W900×H2000程度	3.0	か所					
	軽量鉄骨壁下地開口補強	間仕切 65型 扉三方 W7200×H2500(SLW2)	1.0	か所					
	軽量鉄骨天井下地	19型 下地張りあり@360 ガコ1.5m未満	172	m ²					
	天井廻り縁	塩ビ製	122	m					

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
	<金属製建具>								
	LSD-1	800×2000	3.0	か所					
	SLW-2	7200×2500	1.0	か所					
	<ガラス>								
	強化ガラス	t4 2.0㎡以下 シーリング・清掃共	0.4	㎡					
	目隠しシート貼		0.4	㎡					
	<塗装>								
	EP-G塗替え	木部(カーテンボックス)	5.8	㎡					
	EP-G塗替え(細幅物)	木部(窓枠面)	47.1	m					
	WUC塗(細幅物)	木部(サッシ取合方立て)	4.0	m					
	<内外装>								
	床 ビニル床タイル	t2	48.7	㎡					
	床 タイルカーペット	t6.5	123	㎡					
	ビニル巾木	H100	93.7	m					
	壁 ビニルクロス	ボード面	209	㎡					
	壁 石膏ボード	t12.5 突付	8.7	㎡					

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
	壁 石膏ボード	t12.5 継目処理	219	m ²					
	壁 石膏ボード	t12.5 下地張り	4.5	m ²					
	壁 グラスウールボード	t25 ガラスクロス付	4.5	m ²					
	間仕切 グラスウール充填	t50 24kg	30.2	m ²					
	天井 岩綿吸音板	t12 捨張石膏ボードt9.5共	172	m ²					
	<仕上ユニット>								
	2F会議室2 サッシ取合い方立て	アカマツ集成材 150×30+60×70	4.0	m					
	F-7 下足棚	W3000×D450×H1450	2.0	か所					
	吊下げ型室名札	W300×H175	1.0	か所					
	室名文字	H60 フィルム切文字	5.0	か所					
	<撤去>								
	床 磁器質タイル撤去	300角	17.0	m ²					
	床 フローリング撤去	t18	21.2	m ²					
	床 畳撤去	一畳	56.0	枚					
	床 縁甲板撤去	t15	39.3	m ²					
	床 合板撤去	t15 木床組共	134	m ²					
	床 合板撤去	t30 木床組共	21.2	m ²					
	中棚・枕棚 床シ合板撤去	t6 木下地共	5.2	m ²					

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
	床見切撤去	テラゾーブロック 100×50	6.4	m					
	木製巾木撤去	H200 アカマツ	8.4	m					
	畳寄せ撤去		63.5	m					
	ホード寄せ撤去		76.6	m					
	上がり框撤去	木製 100×100	11.7	m					
	上がり框撤去	木製 100×160	8.2	m					
	上がり框撤去	木製 100×170	7.0	m					
	ビニル巾木撤去	H100	3.1	m					
	壁 カッター入れ	コンクリート面	31.0	m					
	壁 鉄筋コンクリート撤去	コンクリートブレーカー 鉄筋切断共	2.2	m ³					
	軽量鉄骨壁下地	50型@300	16.9	m ²					
	軽量鉄骨壁下地撤去	間仕切 65型@300	53.7	m ²					
	壁 ビニルクロス撤去	ホード面	8.1	m ²					
	壁 布張り撤去	ホード面	225	m ²					
	壁 テーパー石膏ホード撤去	t9	233	m ²					
	軽量鉄骨下り壁下地撤去	H460	4.6	m					
	下り壁 布張り撤去	ホード面	2.1	m ²					
	下り壁 テーパー石膏ホード撤去	t9	2.1	m ²					
	軽量鉄骨天井下地撤去	19型@360	172	m ²					
	天井 杉桁合板撤去		172	m ²					

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
	天井 合板撤去	t6	172	m ²					
	2F研修室 木製幕板撤去	W2450×H250 t40	1.0	か所					
	2F研修室 木製戸棚撤去	W2450×D460×H500	1.0	か所					
	2F研修室 木製戸棚撤去	W800×D500×H500	1.0	か所					
	2F研修室 木製戸棚+違い棚撤去	W1740×D400×H450 違い棚:W1740×D250	1.0	か所					
	開口四方枠撤去	25×140	2.8	m					
	四方枠格子撤去	竹 φ40	3.4	m					
	WD 引分け戸撤去	枠共	3.2	m ²					
	F 片引き襖戸撤去	枠共	1.4	m ²					
	F 引違い襖戸撤去	枠共	15.2	m ²					
	F 両開き襖戸撤去	枠共	5.1	m ²					
	<什器ユニット>								
	スチール・中性紙絵画収蔵棚	特UGCP300-74Z-3-2 W1255×D1000×H2098	1.0	か所					
	スチール・中性紙絵画収蔵棚(2段)	特UGCP300-74Z-3-3 W1255×D1000×H2098	1.0	か所					
	スチール・中性紙絵画収蔵棚	UGCP300-8610-9 W1855×D1000×H2338	2.0	か所					
	計								

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
4	2B(建築)								
	<直接仮設>								
	養生(内部改修)	個別改修	115	m ²					
	整理清掃後片付け(内部改修)	個別改修	115	m ²					
	仮設間仕切	B種(片面)石膏ボード	4.1	m ²					
	仮設間仕切扉	アルミ製片開戸 鍵付 W800×H1800	1.0	か所					
	<内外装>								
	床 ビニル床タイル	t2	115	m ²					
	<撤去>								
	床 ビニル床シート撤去	t3.2	115	m ²					
	計								

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
5	3A(建築)								
	<直接仮設>								
	墨出し(内部改修)	個別改修	25.9	m ²					
	養生(内部改修)	個別改修	25.9	m ²					
	養生(内部改修)	複合改修	55.2	m ²					
	整理清掃後片付け(内部改修)	個別改修	25.9	m ²					
	整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	55.2	m ²					
	内部仕上足場(改修)	脚立足場 階高4.0m以下	25.9	m ²					
	仮設材運搬(改修)	内部仕上足場 脚立足場	25.9	m ²					
	仮設間仕切	B種(片面)石膏ボード	5.9	m ²					
	仮設間仕切扉	アルミ製片開戸 鍵付 W800×H1800	1.0	か所					
	<木工>								
	WD枠	110×25 オレフィンシート貼	4.8	m					
	<金属>								
	軽量鉄骨天井下地	19型 下地張りあり@360 ガコ1.5m未満	25.9	m ²					
	天井廻り縁	塩ビ製	15.60	m					
	天井点検口	450角	3.0	か所					

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
	軽量鉄骨天井地下地開口補強	450×450 点検口用	3.0	か所					
	<木製建具>								
	WD-4	800×2000	1.0	か所					
	<塗装>								
	壁 EP塗	ホート面	10.7	m ²					
	<内外装>								
	床 ビニル床タイル	t2	55.2	m ²					
	ビニル巾木	H100	38.4	m					
	壁 石膏ホート	t12.5 継目処理	14.6	m ²					
	天井 岩綿吸音板	t12 捨張石膏ホートt9.5共	25.9	m ²					
	<仕上ユニット>								
	室名文字	H60 フィルム切文字	1.0	か所					
	<撤去>								
	床 ニードルパンチカーペット撤去	t5	53.8	m ²					
	床 コンパネ撤去	t12 木床組共	35.8	m ²					

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
	階段 ノスリップ撤去	アルミ製	7.8	m					
	階段 ニートルハンチカーペット撤去	t5	2.5	m ²					
	階段 コンパネ撤去	t12 木床組共	2.5	m ²					
	木製巾木撤去	H100 青木	44.6	m					
	軽量鉄骨壁下地撤去	65型@300	3.5	m ²					
	壁 Mストーン張撤去	ボード面	6.0	m ²					
	壁 テーパ-石膏ボード撤去	t9	6.0	m ²					
	軽量鉄骨天井下地撤去	19型@360	25.9	m ²					
	天井 テーパ-石膏ボード撤去	t9	25.9	m ²					
	天井 岩綿吸音板撤去	t12	25.9	m ²					
	腰壁天板撤去	木製 W170×t25	2.9	m					
	3F視聴覚準備室 配線トラフ撤去	スチール製 W250	5.4	m					
	WD 片開き戸撤去	枠共	1.6	m ²					
	計								

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
6	発生材処理								
	<発生材積込み>								
	発生材積込み	人力 コンクリート類	6.5	m3					
	発生材積込み	人力 ボード・木材類	53.5	m3					
	<発生材運搬>								
	発生材運搬	DID有 ダンプト2t km 鉄筋コンクリート	6.5	m3					
	発生材運搬	DID有 ダンプト2t km 建設発生木材	16.2	m3					
	発生材運搬	DID有 ダンプト2t km ガラス・陶磁器くず	0.2	m3					
	発生材運搬	DID有 ダンプト2t km 廃石膏ボード	10.0	m3					
	発生材運搬	DID有 ダンプト2t km 廃プラスチック類	1.9	m3					
	発生材運搬	DID有 ダンプト2t km 金属くず	27.2	m3					
	発生材運搬	DID有 ダンプト2t km 畳	4.6	m3					
	発生材運搬	DID有 ダンプト2t km 廃蛍光管類	0.1	m3					
	発生材運搬	DID有 ダンプト2t km 廃油	0.1	m3					
	<発生材処分費>								
	発生材処分費	鉄筋コンクリート	15.7	t					
	発生材処分費	建設発生木材	6.4	t					

区 分	名 称	規 格 寸 法	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要	出 来 高 %	金 額 (円)
	発生材処分費	ガラス・陶磁器くず	0.5	t					
	発生材処分費	廃石膏ボード	7.0	t					
	発生材処分費	廃プラスチック類	2.2	t					
	発生材処分費	金属くず	5.6	t					
	発生材処分費	混合廃棄物	1.6	t					
	発生材処分費	廃蛍光管類	0.1	t					
	発生材処分費	廃油	0.1	t					
	循環税相当額		14.2	t					
	計								

区 分	名 称	規 格 寸 法	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要	出来高%	金 額 (円)
A	直接工事費(電気)								
1	1A (電気)		1	式					
2	1B (電気)		1	式					
3	2A (電気)		1	式					
4	3A (電気)		1	式					
5	構内交換設備		1	式					
6	受変電設備		1	式					
	計								

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
	電気設備	1A							
1	電灯設備	改修	1	式					
2	空調電源設備	改修	1	式					
3	コンセント設備	改修	1	式					
4	拡声設備	改修	1	式					
5	電気時計設備	改修	1	式					
6	テレビ共同受信設備	改修	1	式					
7	自動火災報知設備	改修	1	式					
8	強電設備	撤去	1	式					
9	弱電設備	撤去	1	式					
	計								

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
1	電灯設備	改修							
	合成樹脂製可とう電線管	(PF16) 隠ぺい	25.4	m					
	合成樹脂製可とう電線管	(PF22) 隠ぺい	4.0	m					
	プルボックス	錆止め塗装 SS150×150×150C	2	個					
	樹脂製 アウトレットボックス	大形 44	3	個					
	合成樹脂製 アウトレットボックス	(カバー付) 中四角 浅型 D44	17	個					
	合成樹脂製 スイッチボックス	(カバー付) 埋込 1個用	17	個					
	EM-EEFケーブル	天井内 EM-EEF1.6-2C	12.2	m					
	EM-EEFケーブル	PF管内 EM-EEF1.6-2C	18.9	m					
	EM-EEFケーブル	天井内 EM-EEF1.6-3C	174	m					
	EM-EEFケーブル	PF管内 EM-EEF1.6-3C	6.5	m					
	EM-EEFケーブル	天井内 EM-EEF2.0-3C	30.1	m					
	EM-EEFケーブル	PF管内 EM-EEF2.0-3C	4.0	m					
	ワイドハンドル型スイッチ	金属プレート 1PH15A×1	13	個					
	ワイドハンドル型スイッチ	金属プレート 3WH15A×1	2	個					
	ワイドハンドル型スイッチ	金属プレート 3WH15A×2	2	個					
	照明器具 B	LED灯 埋込型 LRS3-4-48	42	個					
	照明器具 E	LED灯 ダウンライト 12.4W 1,670lm	10	個					
	照明器具 c	非常照明 K1-LRS11-3	6	個					

区分	名称	规格寸法	数量	单位	单価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
	計								

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
2	空調電源設備	改修							
	EM-IE電線	管内 EM-IE14Sq	88.1	m					
	EM-CEケーブル	管内 EM-CE38Sq-3C	4.6	m					
	EM-CEケーブル	ラック EM-CE38Sq-3C	28.3	m					
	EM-CEケーブル	天井内 EM-CE38Sq-3C	55.2	m					
	配線用遮断器	ELCB3P225AF/150AT	1	個					
	機械はつり	50mm 100~150mm	3	か所					
	計								

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
3	コンセント設備	改修							
	合成樹脂製可とう電線管	(PF16) 隠ぺい	76.5	m					
	アウトレットボックス	合成樹脂製 中四角 浅型 D44(カバー付)	17	個					
	EM-EEFケーブル	天井内 EM-EEF2.0-2C	99.3	m					
	EM-EEFケーブル	PF管内 EM-EEF2.0-2C	68.9	m					
	コンセント	金属プレート付 125V 2P15A×2	23	個					
	計								

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
4	拡声設備	改修							
	合成樹脂製可とう電線管	(PF16) 隠ぺい	7.5	m					
	アウトレットボックス	合成樹脂製 中四角 浅型 D44(カバー付)	3	個					
	スイッチボックス	合成樹脂製 1個用(カバー付)	5	個					
	EM-HPケーブル	天井内 EM-HP1.2-3C	52.3	m					
	EM-HPケーブル	PF管内 EM-HP1.2-3C	7.5	m					
	天井埋込スピーカー	ATT無 SC4Hi-3V0	6	個					
	アッテネータ	3W 金属製	5	個					
	計								

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
5	電気時計設備	改修							
	合成樹脂製可とう電線管	(PF16) 隠ぺい	4.0	m					
	アウトレットボックス	合成樹脂製 中四角 浅型 D44(カバー付)	4	個					
	EM-AEケーブル	天井内 EM-AE1.2-2C	25.5	m					
	EM-AEケーブル	PF管内 EM-AE1.2-2C	4.0	m					
	子時計	壁掛型 310Φ	4	個					
	計								

区分	名 称	規 格 寸 法	数 量	単位	単価(円)	金 額 (円)	摘 要	出来高%	金 額 (円)
6	テレビ共同受信設備	改修							
	直列ユニット	プレート無 CS-77F-RWE	1	個					
	計								

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
7	自動火災報知設備	改修							
	EM-AEケーブル	天井内 EM-AE0.9-2C	39.8	m					
	スポット型感知器	差動式 2種 露出	6	個					
	計								

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
8	強電設備	撤去							
	撤去・再使用しない 1種金属線ぴ	A型	1.5	m					
	撤去・再利用しない 位置ボックス	樹脂製	2	個					
	撤去・再利用しない 照明器具	蛍光灯 FL40W×1 露出形	3	個					
	撤去・再利用しない 照明器具	蛍光灯 FL40W×2 埋込形	15	個					
	撤去・再利用しない 照明器具	蛍光灯 白熱灯内蔵 FL40W×2+IL40W×1 埋込形	3	個					
	撤去・再利用しない 照明器具	蛍光灯 FL40W×5 埋込形	6	個					
	撤去・再利用しない 照明器具	白熱灯器具 非常照明 IL40W×1 ダウンライト	4	個					
	撤去・再使用しない タンブラスイッチ	金属プレート 1P15A×2	2	個					
	撤去・再使用しない タンブラスイッチ	金属プレート 1P15A×4	1	個					
	撤去・再使用しない タンブラスイッチ	金属プレート 1P15A×9	1	個					
	撤去・再使用しない コンセント	金属プレート 2P15A×2	19	個					
	計								

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
9	弱電設備	撤去							
	撤去・再使用しない スピーカー	天井埋込型	6	個					
	撤去・再使用しない アッテネーター		4	面					
	撤去・再使用しない ワイヤレスアンテナ		2	個					
	撤去・再使用しない 直列ユニット	金属プレート 中間	3	個					
	撤去・再使用しない 直列ユニット	金属プレート 端末	1	個					
	撤去・再使用しない 子時計	埋込型	2	個					
	撤去・再使用しない スポット型感知器	差動式	7	個					
	撤去・再使用しない 電話主装置		1	台					
	計								

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
	電気設備	1B							
1	電灯設備	改修	1	式					
2	コンセント設備	改修	1	式					
3	拡声設備	改修	1	式					
4	自動火災報知設備	改修	1	式					
5	強電設備	撤去	1	式					
6	弱電設備	撤去	1	式					
	計								

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
1	電灯設備	改修							
	合成樹脂製可とう電線管	(PF16) 隠ぺい	8.0	m					
	合成樹脂製可とう電線管	(PF22) 隠ぺい	1.0	m					
	合成樹脂製 アウトレットボックス	(カバー付) 中四角 浅型 D44	2	個					
	合成樹脂製 スイッチボックス	(カバー付) 埋込 1個用	2	個					
	合成樹脂製 スイッチボックス	(カバー付) 埋込 2個用	1	個					
	合成樹脂製 スイッチボックス	(カバー付) 埋込 4個用	1	個					
	EM-EEFケーブル	天井内 EM-EEF1.6-2C	24.2	m					
	EM-EEFケーブル	PF管内 EM-EEF1.6-2C	6.7	m					
	EM-EEFケーブル	天井内 EM-EEF1.6-3C	35.0	m					
	EM-EEFケーブル	PF管内 EM-EEF1.6-3C	1.3	m					
	EM-EEFケーブル	天井内 EM-EEF2.0-3C	12.8	m					
	EM-EEFケーブル	PF管内 EM-EEF2.0-3C	1.0	m					
	EM-FCPEEケーブル	天井内 EM-FCPEE0.9-10P	9.7	m					
	EM-FCPEEケーブル	PF管内 EM-FCPEE0.9-10P	2.6	m					
	ワイドハンドル型スイッチ	金属プレート 1PH15A×1	2	個					
	照明器具 B	LED灯 埋込型 LRS3-4-48	5	個					
	照明器具 D	LED灯 ダウンライト LRS1-08	3	個					
	照明器具 a	非常照明 K1-LRS11-1	2	個					

区分	名称	规格寸法	数量	单位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
	計								

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
2	コンセント設備	改修							
	合成樹脂製可とう電線管	(PF16) 隠ぺい	11.0	m					
	アウトレットボックス	合成樹脂製 中四角 浅型 D44(カバー付)	4	個					
	ワイヤプロテクタ	1号	4.1	m					
	EM-EEFケーブル	天井内 EM-EEF2.0-2C	22.3	m					
	EM-EEFケーブル	PF管内 EM-EEF2.0-2C	15.1	m					
	コンセント	金属プレート付 125V 2P15A×2	5	個					
	計								

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
3	拡声設備	改修							
	合成樹脂製可とう電線管	(PF16) 隠ぺい	1.8	m					
	スイッチボックス	合成樹脂製 1個用(カバー付)	1	個					
	EM-HPケーブル	天井内 EM-HP1.2-3C	4.5	m					
	EM-HPケーブル	PF管内 EM-HP1.2-3C	1.8	m					
	天井埋込スピーカー	ATT無 SC4Hi-3V0	1	個					
	アッテネータ	3W 金属製	1	個					
	計								

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
4	自動火災報知設備	改修							
	EM-AEケーブル	天井内 EM-AE0.9-2C	2.9	m					
	スポット型感知器	差動式 2種 露出	1	個					
	計								

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
5	強電設備	撤去							
	撤去・再利用しない 照明器具	蛍光灯 FL20W×4 埋込形	5	個					
	撤去・再利用しない 照明器具	白熱灯器具 IL60W×1 ダウンライト	4	個					
	撤去・再利用しない 照明器具	白熱灯器具 IL100W×1 ダウンライト	3	個					
	撤去・再利用しない 照明器具	白熱灯器具 IL100W×1 スポットライト	4	個					
	撤去・再使用しない 照明器具	白熱灯器具 非常照明 IL40W×1 ダウンライト	1	個					
	撤去・再使用しない タンブラスイッチ	金属プレート 1P15A×1	1	個					
	撤去・再取付 タンブラスイッチ	金属プレート 1P15A×6	1	個					
	撤去・再取付 リモコンスイッチ	12L	1	個					
	撤去・再使用しない コンセント	金属プレート 2P15A×2	4	個					
	計								

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
6	弱電設備	撤去							
	撤去・再使用しない 直列ユニット	金属プレート 中間	1	個					
	撤去・再使用しない スポット型感知器	差動式	2	個					
	計								

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
	電気設備	2A							
1	電灯設備	改修	1	式					
2	空調電源設備	改修	1	式					
3	コンセント設備	改修	1	式					
4	拡声設備	改修	1	式					
5	電気時計設備	改修	1	式					
6	自動火災報知設備	改修	1	式					
7	強電設備	撤去	1	式					
8	弱電設備	撤去	1	式					
	計								

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
1	電灯設備	改修							
	合成樹脂製可とう電線管	(PF16) 隠ぺい	6.5	m					
	合成樹脂製可とう電線管	(PF22) 隠ぺい	3.0	m					
	樹脂製 アウトレットボックス	大形 44	1	個					
	合成樹脂製 アウトレットボックス	(カバー付) 中四角 浅型 D44	7	個					
	合成樹脂製 スイッチボックス	(カバー付) 埋込 1個用	5	個					
	EM-EEFケーブル	天井内 EM-EEF1.6-2C	7.1	m					
	EM-EEFケーブル	PF管内 EM-EEF1.6-2C	3.9	m					
	EM-EEFケーブル	天井内 EM-EEF1.6-3C	106	m					
	EM-EEFケーブル	PF管内 EM-EEF1.6-3C	2.6	m					
	EM-EEFケーブル	天井内 EM-EEF2.0-3C	30.1	m					
	EM-EEFケーブル	PF管内 EM-EEF2.0-3C	3.0	m					
	ワイドハンドル型スイッチ	金属プレート 1PH15A×1	3	個					
	ワイドハンドル型スイッチ	金属プレート 3WH15A×1	2	個					
	照明器具 A	LED灯 直付型 LSS9-4-48	3	個					
	照明器具 B	LED灯 埋込型 LRS3-4-48	17	個					
	照明器具 C	LED灯 埋込型 LRS15-6-80	3	個					
	照明器具 b	非常照明 K1-LRS11-2	2	個					
	照明器具 c	非常照明 K1-LRS11-3	2	個					

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
4	拡声設備	改修							
	合成樹脂製可とう電線管	(PF16) 隠ぺい	3.6	m					
	アウトレットボックス	合成樹脂製 中四角 浅型 D44(カバー付)	1	個					
	スイッチボックス	合成樹脂製 1個用(カバー付)	2	個					
	EM-HPケーブル	天井内 EM-HP1.2-3C	39.8	m					
	EM-HPケーブル	PF管内 EM-HP1.2-3C	3.6	m					
	天井埋込スピーカー	ATT無 SC4Hi-3V0	2	個					
	天井埋込スピーカー	ATT付 SC4Hi-3V3	2	個					
	アッテネータ	3W 金属製	2	個					
	計								

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
6	自動火災報知設備	改修							
	合成樹脂製可とう電線管	(PF16) 隠ぺい	1.0	m					
	EM-AEケーブル	天井内 EM-AE0.9-2C	33.8	m					
	EM-AEケーブル	PF管内 EM-AE0.9-2C	1.0	m					
	スポット型感知器	差動式 2種 露出	3	個					
	光電式煙感知器	2種 非蓄積型	1	個					
	計								

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
7	強電設備	撤去							
	撤去・再使用しない 1種金属線ひ	A型	2.4	m					
	撤去・再利用しない 照明器具	蛍光灯 FL20W×1 露出形	2	個					
	撤去・再利用しない 照明器具	蛍光灯 FL20W×5 露出形	10	個					
	撤去・再利用しない 照明器具	白熱灯器具 IL60W×1 ダウンライト	19	個					
	撤去・再利用しない 照明器具	白熱灯器具 IL100W×1 ダウンライト	12	個					
	撤去・再使用しない 照明器具	白熱灯器具 非常照明 IL40W×1 ダウンライト	4	個					
	撤去・再使用しない 照明器具	誘導灯 C級 FL20W×1 露出形	1	個					
	撤去・再使用しない タンブラスイッチ	金属プレート 1P15A×1	5	個					
	撤去・再使用しない タンブラスイッチ	金属プレート 1P15A×2	1	個					
	撤去・再使用しない タンブラスイッチ	金属プレート 1P15A×3	1	個					
	撤去・再使用しない タンブラスイッチ	金属プレート 1P15A×6	1	個					
	撤去・再使用しない タンブラスイッチ	金属プレート 1P15A×1+PL	1	個					
	撤去・再使用しない コンセント	金属プレート 2P15A×2	10	個					
	計								

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
8	弱電設備	撤去							
	撤去・再使用しない スピーカー	壁掛型	2	個					
	撤去・再使用しない スピーカー	天井埋込型	3	個					
	撤去・再使用しない ワイヤレスアンテナ		1	個					
	撤去・再使用しない 電話用アウトレット	モジュージャック(RJ11)	3	個					
	撤去・再使用しない 電話機		5	台					
	撤去・再使用しない 直列ユニット	金属プレート 中間	1	個					
	撤去・再使用しない 直列ユニット	金属プレート 端末	1	個					
	撤去・再使用しない 子時計	埋込型	1	個					
	撤去・再使用しない スポット型感知器	差動式	6	個					
	撤去・再使用しない スポット型感知器	定温式	3	個					
	撤去・再使用しない 煙感知器	2種	1	個					
	計								

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
	電気設備	3A							
1	電灯設備	改修	1	式					
2	空調電源設備	改修	1	式					
3	コンセント設備	改修	1	式					
4	強電設備	撤去	1	式					
5	弱電設備	撤去	1	式					
	計								

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
1	電灯設備	改修							
	合成樹脂製可とう電線管	(PF22) 隠ぺい	2.0	m					
	1種金属線ぴ	B型(40.4mm)	1.3	m					
	1種金属線ぴ付属品	B型(40.4mm) コーナーボックス	1	個					
	1種金属線ぴ付属品	B型(40.4mm) 2個用スイッチボックス	1	個					
	1種金属線ぴ付属品	B型(40.4mm) ブッシング	2	個					
	EM-EEFケーブル	管内 EM-EEF1.6-2C	2.6	m					
	EM-EEFケーブル	天井内 EM-EEF1.6-2C	37.8	m					
	EM-EEFケーブル	管内 EM-EEF1.6-3C	1.3	m					
	EM-EEFケーブル	天井内 EM-EEF1.6-3C	7.9	m					
	EM-EEFケーブル	天井内 EM-EEF2.0-3C	21.6	m					
	EM-EEFケーブル	PF管内 EM-EEF2.0-3C	2.0	m					
	ワイドハンドル型スイッチ	金属プレート 1PH15A×5	1	個					
	計								

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
2	空調電源設備	改修							
	EM-IE電線	管内 EM-IE8Sq×1	126	m					
	EM-CEケーブル	管内 EM-CE22Sq-3C	1.4	m					
	EM-CEケーブル	ラック EM-CE22Sq-3C	54.6	m					
	EM-CEケーブル	天井内 EM-CE22Sq-3C	69.7	m					
	配線用遮断器	ELCB3P225AF/125AT	2	個					
	機械はつり	50mm 100～150mm	2	か所					
	計								

区 分	名 称	規 格 寸 法	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要	出来高%	金 額 (円)
3	コンセント設備	改修							
	コンセント	金属プレート付 125V 2P15A×2	4	個					
	計								

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
4	強電設備	撤去							
	撤去・再使用しない 1種金属線ひ	A型	27.1	m					
	撤去・再利用しない 位置ボックス	樹脂製	3	個					
	撤去・再使用しない コンセント	金属プレート 2P15A×2	4	個					
	撤去・再使用しない 露出コンセント	金属プレート 2P15A×2	2	個					
	撤去・再使用しない 露出コンセント	金属プレート 2P15A×2 接地極付	15	個					
	計								

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
5	弱電設備	撤去							
	撤去・再使用しない 直列ユニット	金属プレート 端末	1	個					
	撤去・再使用しない 子時計	壁掛型	1	個					
	撤去・再使用しない アンプ用ボックス	金属製 W1300×H1000×D680	1	台					
	撤去・再使用しない アンプ用ボックス	金属製 W500×H830×D500	1	台					
	撤去・再使用しない アンプ用ボックス	金属製 W370×H920×D480	1	台					
	撤去・再使用しない アンプ用ボックス	金属製 W550×H800×D500	1	台					
	計								

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
	電気設備	構内交換設備							
1	構内交換設備	改修	1	式					
2	構内交換設備	撤去	1	式					
	計								

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
1	構内交換設備	改修							
	合成樹脂製可とう電線管	(PF16) 隠ぺい	112	m					
	合成樹脂製可とう電線管	(PF22) 隠ぺい	54.2	m					
	アウトレットボックス	合成樹脂製 中四角 浅型 D44(カバー付)	15.0	m					
	ワイヤプロテクタ	1号	27.4	m					
	EM-BTIEEEケーブル	PF管内 EM-BTIEEE0.4mm-2P	351	m					
	ノズルプレート	フラッシュプレート 金属製 角型 ハム相当	1	個					
	モジュージャック	金属プレート 埋込 4芯	9	個					
	モジュージャック	露出 4芯	17	個					
	電話機 A	多機能電話機 卓上型 停電用	2	個					
	電話機 B	多機能電話機 卓上型	6	個					
	電話機 C	一般電話機 壁掛型	17	個					
	電話機 D	コードレス電話機	1	個					
	電話交換装置		1	式					
	接続装置	デジタルコードレス用	1	個					
	計								

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
2	構内交換設備	撤去							
	撤去・再使用しない 電話用アウトレット	モジュージャック(RJ11)	13	個					
	撤去・再使用しない 電話用アウトレット	ローテンションアウトレット	5	個					
	撤去・再使用しない 電話機		27	台					
	計								

区分	名称	规格寸法	数量	单位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
	電気設備	受変電設備							
1	受変電設備	改修	1	式					
2	受変電設備	撤去	1	式					
	計								

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
1	受変電設備	改修							
	屋内4面体キュービクル	現地、改修工事	1	式					
	変圧器(屋内)	油入 三相 6KV-210 200KVA	1	台					
	防振ゴム	変圧器用 200KVA迄	1	組					
	変圧器用取付ベース	変換アダプター	1	台					
	試験調整費 高圧	変圧器容量 400KVA	1	式					
	計								

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
2	受変電設備	撤去							
	撤去・再使用しない 変圧器	三相 150KVA	1	台					
	計								

区 分	名 称	規 格 寸 法	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要	出来高%	金 額 (円)
C	直接工事費(機械)								
1	1A(機械)		1	式					
3	2A(機械)		1	式					
5	3A(機械)		1	式					
	計								

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
1	1A(機械)								
	<冷暖房設備工事>								
	ACP-1 パッケージ形空気調和機	室外機 45.0KW	1.0	台					
	パッケージ形空気調和機 据付	室外機 45.0KW以下 マルチ 床置き 防振基礎有り	1.0	台					
	床固定架台	室外機用 溶融亜鉛メッキ仕様	1.0	組					
	ACP-1-1 パッケージ形空気調和機	室内機 天井カセット4方向吹出 7.1KW ワイヤードリモコン	6.0	台					
	パッケージ形空気調和機 据付	室内機 天井カセット4方向吹出 7.1KW以下	6.0	台					
	冷媒用断熱材 被覆銅管改修	液管 厚10mm以上 9.52外径 (3/8B)	32.4	m					
	冷媒用断熱材 被覆銅管改修	液管 厚10mm以上 12.7外径 (1/2B)	3.8	m					
	冷媒用断熱材 被覆銅管改修	液管 厚10mm以上 15.88外径 (5/8B)	8.6	m					
	冷媒用断熱材 被覆銅管改修	ガス管 厚20mm以上 15.88外径 (5/8B)	32.4	m					
	冷媒用断熱材 被覆銅管改修	ガス管 厚20mm以上 19.05外径 (3/4B)	1.0	m					
	冷媒用断熱材 被覆銅管改修	ガス管 厚20mm以上 22.22外径 (7/8B)	3.8	m					
	冷媒用断熱材 被覆銅管改修	ガス管 厚20mm以上 25.4外径 (1B)	0.9	m					
	冷媒用断熱材 被覆銅管改修	ガス管 厚20mm以上 28.58外径 (1 1/8B)	8.6	m					
	冷媒管分岐キット	CMY-Y102LDG4	1.0	個					
	冷媒管分岐キット	CMY-Y102SDG4	4.0	個					
	ドレン管	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修 屋内一般 25A	33.6	m					
	ドレン管	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修 屋内一般 40A	11.0	m					

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
	ドレン管	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修 屋内一般 50A	10.6	m					
	保温化粧ケース(樹脂製)	140×80	7.1	m					
	機械はつり	ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口 75mm 350mm程度	2.0	か所					
	機械はつり	ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口 100mm 350mm程度	1.0	か所					
	基礎工事								
	コンクリート	生コン人力打設	1.7	m ³					
	捨てコンクリート	D10	0.3	m ³					
	鉄筋	D10	28.2	kg					
	型枠	一般用	13.9	m ²					
	砂利地業	切込み砂利	0.5	m ³					
	根切り(機械)	排出ガス対策型、油圧式クローラー型 バックホウ0.13m ³	11.1	m ³					
	埋戻し(機械)	排出ガス対策型、油圧式クローラー型 バックホウ0.13m ³	8.7	m ³					
	建設発生土処理	構内敷均し 人力	2.4	m ³					
	<換気設備工事>								
	吸込口取付	既設品再取付 HS 250x250 (0.06m ²)	6.0	個					
	吸込口取外し	再使用する 洗浄、清掃 HS 250x250 (0.06m ²)	6.0	個					

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
	<衛生設備工事>								
	給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)改修	ねじ接合 屋内一般 20A	8.6	m					
	給湯・銅管改修	屋内一般 20A	10.0	m					
	給水管保温	屋内露出 合成樹脂製カバー1 グラスウール 20A	2.5	m					
	給水管保温	天井内 アルミガラスクロス グラスウール 20A	2.8	m					
	給水管保温	暗渠内 着色アルミガラスクロス グラスウール 20A	3.3	m					
	給湯管保温	屋内露出 合成樹脂製カバー1 グラスウール 20A	2.5	m					
	給湯管保温	天井内 アルミガラスクロス グラスウール 20A	3.5	m					
	給湯管保温	暗渠内 着色アルミガラスクロス グラスウール 20A	4.0	m					
	機械はつり	ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口 50mm 200mm程度	2.0	か所					
	手洗器撤去	再使用しない	1.0	組					
	給水管撤去	鋼管 ねじ接合 再使用しない 屋内一般 20A	3.5	m					
	給湯管撤去	銅管 再使用しない 屋内一般 20A	3.8	m					
	給水管保温 撤去	屋内一般 露出 グラスウール 20A	2.5	m					
	給水管保温 撤去	天井内 グラスウール 20A	0.5	m					
	給水管保温 撤去	床下・ピット内 グラスウール 20A	0.5	m					
	給湯管保温 撤去	屋内一般 露出 グラスウール 20A	2.5	m					
	給湯管保温 撤去	天井内 グラスウール 20A	0.5	m					
	給湯管保温 撤去	床下・ピット内 グラスウール 20A	0.8	m					
	計								

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
3	2A(機械)								
	<冷房設備工事>								
	ACP-2 パッケージ形空気調和機	室外機 5.6KW	1.0	台					
	パッケージ形空気調和機 据付	室外機	1.0	台					
	壁ブラケット	室外機用 溶融亜鉛メッキ仕様	1.0	組					
	ACP-2-1 パッケージ形空気調和機	室内機 壁掛け 5.6KW	1.0	台					
	パッケージ形空気調和機 据付	室内機 壁掛け 5.6KW ワイヤレスリモコン	1.0	台					
	冷媒用断熱材 被覆銅管改修	液管 厚8mm 6.35外径 (1/4B)	3.5	m					
	冷媒用断熱材 被覆銅管改修	ガス管 厚20mm以上 9.52外径 (3/8B)	3.5	m					
	ドレン管	排水・硬質ホリ塩化ビニル管(VP)改修 屋内一般 20A	2.5	m					
	保温化粧ケース(樹脂製)	75×63	1.5	m					
	コンクリート敷石	300×300×60t	1.0	か所					
	機械はつり	ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口 50mm 250mm程度	1.0	か所					
	機械はつり	ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口 100mm 250mm程度	1.0	か所					
	<換気設備工事>								
	吸込口取付	既設品再取付 HS 400x400 (0.16㎡)	3.0	個					
	吸込口取外し	再使用する 洗浄、清掃 HS 400x400 (0.16㎡)	3.0	個					
	計								

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
5	3A(機械)								
	<冷房設備工事>								
	ACP-3 パッケージ形空気調和機	室外機 25.0KW	2.0	台					
	パッケージ形空気調和機 据付	室外機	2.0	台					
	床固定架台	室外機用 溶融亜鉛メッキ仕様	2.0	組					
	ACP-3-1 パッケージ形空気調和機	室内機 天吊露出 25.0KW ワイヤードリモコン	2.0	台					
	パッケージ形空気調和機 据付	室内機 天吊露出 25.0KW	2.0	台					
	冷媒用断熱材 被覆銅管改修	液管 厚10mm以上 12.7外径(1/2B)	22.5	m					
	冷媒用断熱材 被覆銅管改修	ガス管 厚20mm以上 25.4外径(1B)	22.5	m					
	ドレン管	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修 屋内一般 25A	8.5	m					
	ドレン管	排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修 屋内一般 40A	7.5	m					
	保温化粧ケース(樹脂製)	100×70	4.0	m					
	コンクリート敷石	300×300×60t	1.0	か所					
	機械はつり	ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口 100mm 150mm程度	3.0	か所					
	機械はつり	ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口 100mm 250mm程度	3.0	か所					
	計								