

作成日 令和8年2月13日

令和7年度 施行

芽室小学校屋内消火栓ポンプ取替修繕

(教育推進課 教育総務係)

公示用

芽室小学校屋内消火栓ポンプ取替修繕

項目	規格	単価	数量	単位	金額	備考
屋内消火栓ポンプ更新修繕						
重複運搬作業						
既設消火ポンプ解体・搬出	切離し・分解・解体・切断・搬出		1	式		
新設消火ポンプ搬入・据付	アンカーセット・搬入・据付		1	式		
ユニック車・作業車			1	式		
養生・清掃費			1	式		
安全対策費			1	式		
消耗品・雑材料費			1	式		
雑作業費			1	式		
機械工具損料費			1	式		
配管・保温作業						
消火ポンプユニット	川本製作所 KTK505CE5.5T		1	組		
防振継手(SUS製)	F110 20×300L		1	本		
同上パッキン	ノンアス1.5t 全面 10k 20		2	枚		
同上ボルト・ナット	20A用 M12*50		8	組		
防振継手(SUS製)	F110 50×300L		1	本		
同上パッキン	ノンアス1.5t 全面 10k 50		2	枚		

同上ボルト・ナット	50A用 M16*50		8	組		
フレキシブルチューブ	13A*500L		1	本		
フレキ用ニップル	13A		2	個		
同上パッキン	13A		2	枚		
ボールバルブ	15A		1	個		
ボールバルブ	10k 20A		1	個		
ボールバルブ	10k 40A		1	個		
配管用炭素鋼鋼管(白)	100A		2	本		
配管用炭素鋼鋼管(白)	50A		2	本		
配管用炭素鋼鋼管(白)	40A		1	本		
配管用炭素鋼鋼管(白)	20A		1	本		
同上継手費			1	式		
白継手接合材費	L15~L100 T40 PU40 Uni40・50 T50*15・50*40 Uボルト 角Ni15~100		1	式		
ステンレス鋼管(SU)	20SU		1	本		
同上継手費			1	式		
同上接合材費			1	式		
保温費			1	式		

アルミガラスクロス(機械室) 100A			6	本		
アルミガラスクロス(機械室) 20A			4	本		
機械穿孔費			1	式		
機械穿孔費 サクシヨユニット	200Φ*~300mm迄		1	ヶ所		
機械穿孔費 サクシヨユニット	100Φ*~300mm迄		2	ヶ所		
消耗品費・雑材料費			1	式		
配管作業費	既設管切断・撤去・取合い含む		1	式		
産廃処理費			1	式		
雑作業費			1	式		
調合塗装費			1	式		
配管気密試験費			1	式		
試験運転調整費			1	式		
養生・清掃費			1	式		
機械工具損料			1	式		
電気系統作業						
ケーブル離線・配管撤去			1	式		

配線・配管等			1	式		
電線管	E31		13	m		
可とう管	F30		8	m		
プルボックス 鉄	250*250*200		1	個		
電線	IV1.6mm×9本		20	m		
雑材消耗品費			1	式		
電源接続			1	式		
制御盤接続	消火ポンプ起動信号・水槽		1	式		
既存消火ポンプ盤更新	配線振替・不要機器撤去		1	式		
消防用書類作成・手続費	図面作成・検査立会費含む		1	式		
交通・運搬費			1	式		
諸経費	【法定福利費 × %= 円含む】		1	式		
小	計					
再	計					
消 費 税	10 %					
合	計					

【仕様書】



