

公 示 用

ふ れ あ い 交 流 館 解 体 ・ 外 構 整 備 工 事

芽 室 町 役 場  
都 市 経 営 課

設 計 内 訳 書								出 来 高 部 分	
工 事 名 ふれあい交流館解体・外構整備工事								検 定 内 訳 書	
一 金 円								第 回	
								年 月 日	
区 分	名 称	規 格 寸 法	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要	出 来 高 %	金 額 (円)
1	ふれあい交流館解体工事		1	式					
2	役場庁舎外構整備工事(その2)		1	式					
	合計								

設 計 内 訳 書								出 来 高 部 分	
工 事 名 ふ れ あ い 交 流 館 解 体 工 事								検 定 内 訳 書	
一 金 円								第 回	
								年 月 日	
区 分	名 称	規 格 寸 法	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要	出 来 高 %	金 額 (円)
1	純工事費		1	式					
	現場管理費		1	式					
	工事原価								
	一般管理費等		1	式					
	工事価格		1	式					
	工事価格再計		1	式					
	消費税相当額	10%	1	式					
	工事費		1	式					

区 分	名 称	規 格 寸 法	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要	出 来 高 %	金 額 (円)
1	純工事費								
A	共通仮設費		1	式					
B	直接工事費	解体工事	1	式					
	計								

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
A	共通仮設費								
	共通仮設費		1	式					
		(監督員詰所設置しない)							
	仮囲い	波形亜鉛鉄板 全損 H-1.8m	133	m					
	仮囲い運搬費	H-1.8m	133	m					
	出入口ゲート	クロスゲートH-1.8m W-6.0m	1	カ所					
	敷鉄板	歩道乗入部舗装養生	27.0	m <sup>2</sup>					
	敷鉄板運搬費		27.0	m <sup>2</sup>					
	トラッククレーン運転	油圧伸縮ジブ型 200t吊り オペレーター付き	2	日					
	交通誘導員 B		120	人工					
	PCB検査費		3	検体					
	アスベスト事前調査	図面確認、目視調査	2	人					
	計								

区 分	名 称	規 格 寸 法	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要	出来高%	金 額 (円)
B	直接工事費								
1	直接仮設		1	式					
2 1	撤去工事	(内外装材撤去)	1	式					
2 2	撤去工事	(設備撤去)	1	式					
2 3	撤去工事	(建物躯体とりこわし)	1	式					
2 4	撤去工事	(外構)	1	式					
3	外構工事		1	式					
4	産業廃棄物処分費		1	式					
	計								

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
1	直接仮設								
	内部仕上足場(改修)	脚立足場 階高4.0未満	1,311	m <sup>2</sup>					
	外部足場	建枠600×1700 手すり先行 飛散防止養生用	623	m <sup>2</sup>					
	養生シート		623	m <sup>2</sup>					
	安全手すり	手すり先行方式	117	m					
	仮設材運搬	内部仕上足場(改修) 脚立足場 3階建て	1,311	m <sup>2</sup>					
	仮設材運搬	外部足場	623	m <sup>2</sup>					
	仮設材運搬	養生シート	623	m <sup>2</sup>					
	仮設材運搬	安全手すり	117	m					
	計								

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
2 1	撤去工事								
	(内外装材撤去)								
	屋上アスファルト防水材	集積共	252	m <sup>2</sup>					
	屋根板金		403	m <sup>2</sup>					
	小屋組		384	m <sup>2</sup>					
	開口部		242	m <sup>2</sup>					
	ガラス		170	m <sup>2</sup>					
	内装材	床・壁	1,311	m <sup>2</sup>					
	内装材	床(アスベスト含有)ビニタイル	680	m <sup>2</sup>					
	内装材	天井(アスベスト含有)ボード	85.9	m <sup>2</sup>					
	内装材	天井(下地共)	1,225	m <sup>2</sup>					
	発生材積込費	仕上げ・材料等 機械	153	m <sup>3</sup>					
	発生材運搬費	ダンプ10t・バックホー0.8 DID区間有 木くず類 19.5km以下	65.0	m <sup>3</sup>					
	発生材運搬費	ダンプ10t・バックホー0.8 DID区間有 石膏ボード類 6.0km以下	21.0	m <sup>3</sup>					
	発生材運搬費	ダンプ10t・バックホー0.8 DID区間有 仕上げ・材料等	67.0	m <sup>3</sup>					
	計								



区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
2 2	撤去工事								
	(設備撤去)								
	電気設備機器		1,311	m <sup>2</sup>					
	衛生機械設備機器		1,311	m <sup>2</sup>					
	地下オイルタンク撤去	10KL	1	基					
	地下オイルタンク撤去	1.9KL	1	基					
	キューピクル撤去		1	基					
	浄化槽撤去		1	基					
	キューピクル内トランス 等運搬費		1	式					
	キューピクル内トランス 等処分費		1	式					
	発生材積込費	コンクリート類 機械	23.0	m <sup>3</sup>					
	発生材積込費	仕上げ・材料等 機械	8.4	m <sup>3</sup>					
	発生材積込費	鉄くず類	4.0	t					
	発生材運搬費	ダンプ10t・バックホー0.8 DID区間有 鉄筋コンクリート 6.0km以下	23.0	m <sup>3</sup>					
	発生材運搬費	ダンプ10t・バックホー0.8 DID区間有 仕上げ・材料等 31.5km以下	8.4	m <sup>3</sup>					
	発生材運搬費	ダンプ10t・バックホー0.8 DID区間有 蛍光管類	1.0	m <sup>3</sup>					
	発生材運搬費	ダンプ10t・バックホー0.8 DID区間有 鉄くず類	4.0	t					
	計								

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
2 3	撤去工事								
	(建物躯体とりこわし)								
	地上部躯体コンクリート		656	m <sup>2</sup>					
	基礎部躯体コンクリート		343	m <sup>2</sup>					
	鉄筋切断	集積共	999	m					
	発生材積込費	コンクリート類 機械	999	m <sup>2</sup>					
	発生材運搬費	ダンプ10t・バックホー0.8 DID区間有 鉄筋コンクリート 6.0km以下	999	m <sup>2</sup>					
	重機運搬費	バックホー0.8m <sup>3</sup> 油圧式クローラ 型	2	往復					
	計								

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
2 4	撤去工事								
	(外構)								
	アスファルト舗装	t-30	6.3	m <sup>3</sup>					
	縁石		22.0	m					
	花壇仕切りブロック		25.4	m					
	ネットフェンス	H-1.8m 地杭共	4.6	m					
	外灯		2	基					
	樹木	伐採+伐根 幹周15cm未満	3	本					
	樹木	伐採+伐根 幹周25cm未満	2	本					
	発生材積込費	コンクリート類 機械	12.3	m <sup>3</sup>					
	発生材運搬費	ダンプ10t・バックホー0.8 DID区間有 鉄筋コンクリート 6.0km以下	6.0	m <sup>3</sup>					
	発生材運搬費	ダンプ10t・バックホー0.8 DID区間有 アスファルト塊 6.0km以下	6.3	m <sup>3</sup>					
	計								

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
3	外構工事								
	解体跡埋め戻し	山砂	522	m <sup>3</sup>					
	整地		572	m <sup>2</sup>					
	計								

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
4	産業廃棄物処分費								
	産業廃棄物処分費	循環税含む 鉄筋コンクリート	2,467	t				概数	
	産業廃棄物処分費	循環税含む アスファルト塊	14.5	t				概数	
	産業廃棄物処分費	木くず類	26.0	t				概数	
	産業廃棄物処分費	がれき類	43.2	t				概数	
	産業廃棄物処分費	ガラス・陶器	3.6	t				概数	
	産業廃棄物処分費	廃プラスチック(塩ビ系)	18.0	t				概数	
	産業廃棄物処分費	廃プラスチック(断熱材)	0.8	t				概数	
	産業廃棄物処分費	管理型廃棄物(防水材・畳等)	10.4	t				概数	
	産業廃棄物処分費	廃石膏ボード類	18.1	t				概数	
	産業廃棄物処分費	蛍光灯類	1	式					
	産業廃棄物処分費	廃石綿等(ケイカル、塩ビタイル)	4.1	t				概数	
	産業廃棄物処分費	鉄くず(スクラップ)	4.0	t				概数	
	循環税相当額		120.1	t				概数	
	計								

設 計 内 訳 書								出 来 高 部 分	
工 事 名 役 場 庁 舎 外 構 整 備 工 事 ( そ の 2 )								検 定 内 訳 書	
一 金 円								第 回	
								年 月 日	
区 分	名 称	規 格 寸 法	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要	出 来 高 %	金 額 (円)
	共 通 仮 設 費		1	式					
	直 接 工 事 費		1	式					
	計								
	現 場 管 理 費		1	式					
	工 事 原 価								
	一 般 管 理 費		1	式					
	工 事 価 格								
	再 計				( )				
	消 費 税 等 相 当 額	10%	1	式					
	工 事 費								

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
	共通仮設費								
	共通仮設		1	式					
	(積上げ共通仮設)								
	仮囲い	波形亜鉛鉄板 H1.8m 全損	122.0	m					
	シートゲート	W6.0m×H4.5m 存置3か月	1.0	か所					
	仮設鉄板敷	1524×6096 t22 存置16か月	135.0	m <sup>2</sup>					
	計								

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
	外構整備工事								
1	直接仮設		1	式					
2	土工		1	式					
3	コンクリート		1	式					
4	型枠		1	式					
5	鉄筋		1	式					
6	鉄骨		1	式					
7	電気設備工事		1	式					
8	機械設備工事		1	式					
9	外構工事2工区		1	式					
	合計								



区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
1	直接仮設								
	遣方	一般	253.0	m <sup>2</sup>					
	墨出し	S造ビロティ 一般	253.0	m <sup>2</sup>					
	養生	S造ビロティ 一般	253.0	m <sup>2</sup>					
	整理清掃後片付け	S造ビロティ 一般	253.0	m <sup>2</sup>					
	計								

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
2	土工								
	根切り	つぼ、布掘	142.0	m3					
	床付	つぼ、布掘	127.7	m <sup>2</sup>					
	埋戻し	B種	129.5	m3					
	建築発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8 DID有7.0km以下	25.3	m3					
	発生土処分費		40.5	t					
	土工機械運搬	根切り・埋戻し	2.0	往復					
	砂利地業	再生クラッシュラン 厚200 基礎下	9.3	m3					
	計								

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
3	コンクリート								
	普通コンクリート	捨てコンクリート FC18 SL15	2.4	m3					
	普通コンクリート	基礎 FC27 SL15	13.5	m3					
	コンクリート打設手間	捨てコンクリート ポンプ打設 30m3/回程度	2.4	m3					
	コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50m3/回未満	13.5	m3					
	コンクリートポンプ圧送基本料金	50m3/回未満	2.0	回					
	塩分測定費		2.0	回					
	計								

区分	名称	规格寸法	数量	单位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
4	型 枠								
	型枠	基礎部 普通合板型枠	60.5	m <sup>2</sup>					
	型枠運搬費	4t車 30km程度	60.5	m <sup>2</sup>					
	計								

区分	名称	规格寸法	数量	单位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
5	鉄筋								
	異形鉄筋	SD295A D13	0.7	t					
	異形鉄筋	SD295A D16	0.2	t					
	鉄筋加工組立	小型構造物	0.9	t					
	鉄筋運搬費	4t車 30km程度	0.9	t					
	計								

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
6	鉄骨								
	特注カーポート	3棟	1	式					
	計								

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
7	電気設備工事								
1)	外灯設備		1	式					
	直接工事費 合計								

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
1)	外灯設備								
	EM-IE電線	1.6mm2 PF管内	4.6	m					
	電線管	PF16 隠蔽	4.6	m					
	電線管	FEP30	51.4	m					
	EM-CEケーブル	5.5-2C PF管内	51.4	m					
	ポールライト	HID100W相当	2.0	個					
	埋設標識シート	2倍長(W)150	44.5	m					
	根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 油圧式クローラ型	18.0	m3					
	埋戻し(機械)	バックホウ 0.13m3 油圧式クローラ型	17.0	m3					
	建設発生土処理	人力 構内敷ならし	0.4	m3					
	砂利地業		0.1	m3					
	タンパ運転	60~80kg	0.5	日					
	バックホウ運転	バックホウ 0.13m3 油圧式クローラ型	0.5	日					
	接地極(銅棒)	14φ x1.5m	2.0	箇所					
	接地抵抗測定		2.0	箇所					
	外灯基礎	埋込式 ポール4.5-5.0	2.0	式					
	土工機械運搬	根切り、埋戻し	1.0	往復					
	計								





区 分	名 称	規 格 寸 法	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要	出来高%	金 額 (円)
1)	屋外給水設備								
	(給水)								
	水道用ポリエチレン管	屋外埋設 20A	78.5	m	1,170				
	水道本管分岐	75A×20A	1.0	箇所	20,500				
	止水栓	20A	1.0	個	4,870				
	同上用ボックス	20A (B5-1)	1.0	個	16,600				
	量水器	隔測式 貸与 20A	1.0	個	5,990				
	同上用ボックス	20A	1.0	個	64,800				
	青銅仕切弁	10k 20A	1.0	個	4,870				
	散水栓	13A	3.0	個	3,500				
	散水栓ボックス	鋳鉄製 (B3-A)	3.0	個	18,600				
	水抜栓	13φ×1200H	3.0	個	12,100				
	埋設表示テープ		78.5	m	160				
	路面解体復旧費	屋外給水、歩道	2.0	m <sup>2</sup>	5,270				
	土工事	根切 BH0.28m3	77.2	m3	1,770				
	土工事	埋戻 BH0.28m3	77.2	m3	3,230				
	計								

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
9	外構工事(2工区)								
1	施設撤去工		1	式					
2	敷地造成工		1	式					
3	植栽基盤工		1	式					
4	擁壁工		1	式					
5	植栽工		1	式					
6	移植工		1	式					
7	雨水排水設備工		1	式					
8	取付道路工		1	式					
9	園路広場整備工		1	式					
10	サービス施設整備工		1	式					
11	管理施設整備工		1	式					
	直接工事費 合計								

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
1	施設撤去工								
	<構造物取壊し工>								
	アスファルト舗装撤去	t=30	61.9	m <sup>2</sup>					
	誘導ブロック撤去	300X300X60	35.0	枚					
	車道用縁石撤去		28.5	m					
	アスファルト殻処分		4.3	t					
	アスファルト殻積込運搬		1.9	m <sup>3</sup>					
	コンクリート殻処分	(無筋)	1.8	t					
	コンクリート殻運搬処分	(無筋)	0.8	m <sup>3</sup>					
	コンクリート殻処分	(鉄筋)	2.6	t					
	コンクリート殻運搬処分	(鉄筋)	1.1	m <sup>3</sup>					
	計								

区 分	名 称	規 格 寸 法	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要	出来高%	金 額 (円)
2	敷地造成工								
	<掘削工>								
	土砂掘削		756.5	m3					
	<盛土工>								
	場外搬出土		817.0	m3					
	計								

区 分	名 称	規 格 寸 法	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要	出来高%	金 額 (円)
3	植栽基盤工								
	<土性改良工>								
	土性改良(良質客土)		440	m2					
	計					0			

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
4	擁壁工								
	<プレキャスト擁壁工>								
	L型擁壁	H1,000×B1,000	15.0	m					
	計								

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
5	植栽工								
	<地被類植栽工>								
	張芝	客土厚=150mm	111.9	m2					
	張芝(斜面)	客土厚=150mm	14.4	m2					
	吹付芝	客土厚=150mm	313.7	m2					
	砂利	(再生骨材0~40)厚=150mm	30.7	m2					
	<高木植栽工>								
	ヤマモミジ	H=3.00 C=0.18 W=0.80	3.0	本					
	<支柱設置工>								
	二脚鳥居支柱		3.0	箇所					
	計								



区 分	名 称	規 格 寸 法	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要	出来高%	金 額 (円)
6	移植工								
	<高木移植工>								
	移植SPモミジ	H=6.5 C=0.55 W=8.0	1	本					
	<支柱設置工>								
	二脚鳥居組合せ支柱		1	基					
	計								

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
7	雨水排水設備工								
	<側溝工>								
	横断側溝(U240)	U240、グレーチング蓋含む	4.9	m					
	<集水枡工>								
	Ⅱ型A(中間枡)	560×560×300	1	基					
	Ⅱ型A(中間枡)	560×560×400	3	基					
	Ⅱ型A(中間枡)	560×560×500	2	基					
	Ⅱ型A(下部枡)	560×560×580	6	基					
	グレーチング蓋	Ⅱ型A用 T-20 470×470×61	6	組					
	<管渠工>								
	雨水管 φ150	VU管 φ150	67.3	m					
	計								

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
8	取付道路工								
	<舗装切断工>								
	アスファルト舗装切断	アスファルトカッター	14.9	m					
	<復旧工>								
	アスファルト舗装	車道 t=1000	47.0	m2					
	アスファルト舗装	歩道 t=500	17.2	m2					
	車道用縁石	開発Ⅱ型縁石変形b 260X70/100X790	23.2	m					
	車道用縁石	開発Ⅱ型縁石変形a 260X70/100X790	3.2	m					
	誘導ブロック	止まれタイプ 300X300X60	32	枚					
	誘導ブロック	誘導タイプ 300X300X60	10	枚					
	計								

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
9	園路広場整備工								
	<舗装準備工>								
	不陸整正		1,034.1	m2					
	<路盤工>								
	凍上抑制層	再生骨材(0~80) t=200	80.6	m2					
	凍上抑制層	再生骨材(0~80) t=630	25.2	m2					
	凍上抑制層	再生骨材(0~80) t=700	928.3	m2					
	下層路盤	再生骨材(0~40) t=150	80.6	m2					
	下層路盤	再生骨材(0~40) t=200	953.5	m2					
	アスファルト安定処理	プライムコート t=50	928.3	m2					
	<アスファルト舗装工>								
	アスファルト舗装(表層)	細粒度アスコン t=30 車道AS1.4m以上、3.0m以下、プライムコート	928.3	m2					
	<コンクリート系舗装工>								
	コンクリート舗装	コンクリート(C-7)t=150 溶接金網(φ6-150×150)	105.8	m2					
	目地	樹脂発砲体 t=10mm h=150mm	5.0	m2					

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
	<園路縁石工>								
	仕切り石	100×120×600	56.7	m					
	導水縁石-1	50/100×190×790	50.1	m					
	<区画線工>								
	区画線(一般)	W=150(実線、白色) (溶融式・手動)	210.4	m					
	計								

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
10	サービス施設整備工								
	<洗車場工>								
	トラップ柵	840×840×1000X3基 PC蓋+トラップ管付き	1.0	式					
	排水側溝	U150 グレーチング210X995x25 T14	9.6	m					
	<ベンチ・テーブル工>								
	背なしベンチ	1,800×450×400 座面:セラガンバツ材	1	基					
	<サイン施設工>								
	駐車場サイン	500×1,800×12SUS 鋼板t=12mm	2	基					
	計								

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
11	管理施設整備工								
	<柵工>								
	メッシュフェンス	パネル:亜鉛メッキ鉄線 1,500×@2,000 流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき)	49.0	m					
	メッシュフェンス基礎	180×180×600 コンクリート(C-4)	26.0	箇所					
	計								