

公 示 用

西 町 公 営 住 宅 長 寿 命 化 型 改 善 工 事

芽 室 町 役 場  
都 市 経 営 課

設 計 内 訳 書								出 来 高 部 分	
工 事 名 西 町 公 営 住 宅 長 寿 命 化 型 改 善 工 事								検 定 内 訳 書	
一 金 円								第 回	
								年 月 日	
区分	名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘 要	出来高%	金額(円)
1	純工事費		1	式			工期5.0か月		
2	現場管理費		1	式					
3	一般管理費		1	式					
4	契約保証費		1	式					
a	産業廃棄物処理		1	式					
5	工事価格		1	式					
	再計				( )				
6	消費税相当額	10.00%	1	式					
7	工事費合計		1	式					

区分	名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘 要	出来高%	金額(円)
1	純工事費								
1	共通仮設費		1	式					
2	直接工事費		1	式					
	計								

区分	名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘 要	出来高%	金額(円)
1	共通仮設工事								
	共通仮設費 建築改修		1	式					
	(アスベスト事前調査)								
	資料調査	測量技師	1.0	人					
	現地調査	測量技師	3.0	人					
	現地調査	測量技師補	3.0	人					
	結果報告書作成	測量技師	3.0	人					
	アスベスト分析費		2.0	検体					
	安全衛生費		1.0	式					
	計								

区分	名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘 要	出来高%	金額(円)
2	直接工事費								
1	建築工事		1	式					
2	電気設備工事		1	式					
3	機械設備工事		1	式					
	計								

区分	名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘 要	出来高%	金額(円)
1	建築工事								
1	11号棟改修		1	式					
2	12号棟改修		1	式					
	計								

区分	名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘 要	出来高%	金額(円)
1	11号棟改修								
1	仮設・土工事		1	式					
2	外壁工事		1	式					
3	屋根工事		1	式					
4	断熱工事		1	式					
5	樹脂製建具工事		1	式					
6	左官工事		1	式					
7	金物他工事		1	式					
8	塗装工事		1	式					
9	外構工事		1	式					
10	産業廃棄物運搬		1	式					
	計								

区分	名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘 要	出来高%	金額(円)
1	仮設・土工事								
	墨出し	外壁改修	415	m <sup>2</sup>					
	養生	外壁改修	185	m <sup>2</sup>					
	整理清掃後片付け	外壁改修	185	m <sup>2</sup>					
	くさび式緊結足場(手すり先行)	建枠 600×1700	736	m <sup>2</sup>					
	ネット養生シート張	防災Ⅱ類	736	m <sup>2</sup>					
	安全手すり(手すり先行)	くさび式緊結本足場	116	m					
	根切り	小規模	45.7	m <sup>3</sup>					
	埋戻し(B種)	小規模	40.0	m <sup>3</sup>					
	建設発生土	場内敷均し	5.7	m <sup>3</sup>					
	仮設材運搬費	くさび式緊結本足場	736	m <sup>2</sup>					
	仮設材運搬費	シート・ネット類	736	m <sup>2</sup>					
	仮設材運搬費	安全手すり	116	m					
	重機運搬費	根切、埋戻し(小規模)	1	往復					
	計								



区分	名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘 要	出来高%	金額(円)
2	外壁工事								
	外壁金属板張り	カラーガルバリウム鋼板 角波 0.4mm(Kスパン同等品)	415	m <sup>2</sup>					
	壁 出隅役物	カラーガルバリウム鋼板 0.4mm 糸尺150以下	84.5	m					
	壁 入隅納め	カラーガルバリウム鋼板 0.4mm 糸尺150以下	60.8	m					
	壁 腰水切	カラーガルバリウム鋼板 0.4mm	101	m					
	壁 上端見切縁	カラーガルバリウム鋼板 0.4mm 糸尺150以下	116	m					
	壁 端部タテ見切縁	カラーガルバリウム鋼板 0.4mm 糸尺300以下	21.1	m					
	建具下部水切	カラーガルバリウム鋼板 0.4mm 糸尺300以下	49.2	m					
	1階バルコニー建具下部水切	カラーガルバリウム鋼板0.4mm 糸尺300以下 木下地共	7.6	m					
	2階バルコニー建具下部水切	カラーガルバリウム鋼板0.4mm 糸尺300以下 木下地共	7.6	m					
	建具上部水切	カラーガルバリウム鋼板 0.4mm 糸尺300以下	64.5	m					
	建具タテ見切縁	カラーガルバリウム鋼板 0.4mm 糸尺300以下	121	m					
	バルコニー手摺取合水切	カラーガルバリウム鋼板0.4mm 糸尺300以下 L250	8	か所					
	バルコニー手摺取合タテ見切縁	カラーガルバリウム鋼板 0.4mm 糸尺300以下	23.0	m					
	壁 号棟番号貼付用平板張	カラーガルバリウム鋼板 0.4mm 900×450	2	か所					
	煙突鉄板巻き	カラーガルバリウム鋼板 0.4mm	6.6	m <sup>2</sup>					
	煙突鉄板巻き見切縁	カラーガルバリウム鋼板 0.4mm 糸尺150以下	7.0	m					
	煙突鉄板巻き水切	カラーガルバリウム鋼板 0.4mm 糸尺150以下	7.0	m					
	外壁金属板張り鋼製下地	接着系アンカーM10 ハット鋼t1.2@600	415	m <sup>2</sup>					
	壁 出入隅鋼製下地	亜鉛メッキ鋼板t1.2 L-100×100	145	m					
	建具廻り鋼製下地	亜鉛メッキ鋼板t1.2 L-100×85	185	m					

区分	名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘 要	出来高%	金額(円)
	タテ見切縁下地	亜鉛メッキ鋼板t1.2 L-100×85	44.1	m					
	換気フード取付用下地	亜鉛メッキ鋼板t1.2 250×250 穴あけ共	40	か所					
	浴室換気扇用屋外フード取付用下地	亜鉛メッキ鋼板t1.2 300×300 穴あけ共	8	か所					
	シーリング	建具廻り MS-2 25×10	7.6	m					
	シーリング	建具廻り MS-2 20×10	64.5	m					
	シーリング	建具廻り MS-2 15×10	185	m					
	シーリング	フード廻り MS-2 20×10	32.0	m					
	シーリング	バルコニー廻り MS-2 20×10	16.0	m					
	シーリング	バルコニー廻り MS-2 15×10	15.1	m					
	シーリング	煙突廻り MS-2 W20	9.6	m					
	木下地新設(腰水切)	30×90 下地用製材	101	m					
	同上防腐材塗装	糸尺300mm以下 キンラモン	101	m					
	計								

区分	名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘 要	出来高%	金額(円)
3	屋根工事								
	急勾配撤去		31.0	m <sup>2</sup>					
	軒先カット		94.8	m					
	屋根カバー工法葺き	カラーガルバリウム鋼板 0.35mm	316	m <sup>2</sup>					
	急勾配屋根カバー工法葺き	カラーガルバリウム鋼板 0.35mm	132	m <sup>2</sup>					
	棟包み撤去新設	カラーガルバリウム鋼板 0.35mm	38.1	m					
	軒先包み撤去新設	カラーガルバリウム鋼板 0.35mm	106	m					
	急勾配取合納め	カラーガルバリウム鋼板 0.35mm	68.5	m					
	既存タラップ廻り納め	カラーガルバリウム鋼板 0.35mm	1	か所					
	煙突立上納め	カラーガルバリウム鋼板 0.35mm 撤去共	4	か所					
	雪割り葺き替え	カラーガルバリウム鋼板 0.35mm 撤去共	4	か所					
	共用玄関既存屋根葺き替え	カラーガルバリウム鋼板 0.35mm 撤去共	14.1	m <sup>2</sup>					
	共用玄関アスファルトルーフィング	22kg相当	14.1	m <sup>2</sup>					
	共用玄関既存外壁屋根取合カッター入	モルタル面	6.5	m					
	共用玄関屋根外壁取合納め		10.9	m					
	シーリング	屋根外壁取合 MS-2 20×10	10.9	m					
	材料荷上げ費		1	式					
	計								

区分	名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘 要	出来高%	金額(円)
4	断熱工事								
	天井断熱改修(2階)	ブローイング工法グラスファイバー300mm 18kg 材工共	253	m <sup>2</sup>					
	基礎断熱改修	押出法ポリスチレンフォーム 基礎接着t75(3-b) ノンロン 材工共	118	m <sup>2</sup>					
	外壁断熱改修	高性能フェノールフォーム t40 材工共	415	m <sup>2</sup>					
	計								

区分	名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘 要	出来高%	金額(円)
5	樹脂製建具工事								
	既設木製内窓撤去	PW-1 1,820×1,800 引違窓中棧付 集積共	8	か所					
	既設木製内窓撤去	PW-2 1,520×1,105 引違窓 集積共	24	か所					
	既設木製内窓撤去	PW-3 800×1,105 引違窓 集積共	8	か所					
	既設木製内窓撤去	PW-4 340×540 片開き窓 集積共	8	か所					
	木枠新設	PW-4 340×540、青木、塗 装共	8	か所					
	樹脂製建具(複層ガラス上部3- 12-3、下部4-12-3)	PW-1 1,820×1,800 引違窓中棧付 ガラス清掃共	8	か所					
	樹脂製建具(複層ガラス4-12-3)	PW-2 1,520×1,105 引違窓 ガラス清掃共	24	か所					
	樹脂製建具(複層ガラス4-12-3)	PW-3 800×1,105 引違窓 ガラス清掃共	8	か所					
	樹脂製建具(複層ガラス4-12-3)	PW-4 340×540 片開き窓 ガラス清掃共	8	か所					
	窓枠埋め木	材料費共	1	式					
	可動網戸	910×1,800	8	か所					
	可動網戸	910×1,105	24	か所					
	建具取付調整費		1	式					
	建具運搬費		1	式					
	風除室入口戸 網入りガラス交換	970×770	1	箇所					
	風除室横 網入りFIXガラス交換	820×1,320	1	箇所					
	計								

区分	名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘 要	出来高%	金額(円)
6	左官工事								
	基礎ラス下地		41.7	m <sup>2</sup>					
	基礎樹脂モルタル塗	5mm	41.7	m <sup>2</sup>					
	床下換気口納め		20	か所					
	既存煙突モルタル塗補修		6.6	m <sup>2</sup>					
	既存煙突天端モルタル塗補修		4	か所					
	プロパン庫基礎モルタル補修		0.4	m <sup>2</sup>					
	玄関ポーチ鼻先モルタル補修		0.4	m <sup>2</sup>					
	計								

区分	名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘 要	出来高%	金額(円)
7	金物他工事								
	バルコニー物干し金物撤去新設(既存鉄製撤去)	アルミ製 W400×H380～530 材工共	8	組					
	レンジ換気扇フード撤去新設	樹脂製 20cm用 防虫網付 材工共	8	か所					
	換気フード撤去新設	ステンレス製 100φ用 材工共 塩ビパイプ 100φ共	40	か所					
	レジスター撤去新設	樹脂製 断熱密閉型 材工共 既存開口フサキ板共	40	か所					
	浴室換気扇用屋外フード撤去新設	樹脂製 材工共	8	か所					
	床下換気口新設	樹脂製 465×165断熱タイプ 防虫網付 材工共	20	か所					
	集合室名札撤去新設	樹脂製 135×270 材工共	8	か所					
	集合郵便受け撤去新設(既存鉄製撤去)	1戸タイプ SUS製 材工共 H266×W337×D141	8	か所					
	壁 号棟番号シール貼り	カッティングシート 250角 3文字	2	か所					
	プロパン庫新設(既存鉄製撤去)	20-W型 2本用	4	か所					
	計								

区分	名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘 要	出来高%	金額(円)
8	塗装工事								
	既存タラップ及びアンテナ支柱塗り替え	素地B種、サビ止1回、ウレタン2回(既存EP)	1	か所					
	基礎塗装(既存EP)	NAD塗 モルタル面 工程B 素地B 一般	41.7	m <sup>2</sup>					
	既存鉄部塗り替え	シリコン塗装細巾物(既存EP)	10.1	m					
	既存軒天塗装(既存EP)	シリコン塗り改修仕様 ホード面 工程B RB(新規面) 見上	47.6	m <sup>2</sup>					
	既存モルタル面塗装(既存EP)	NAD塗り改修仕様 モルタル面 工程B RB(新規面) 一般	7.4	m <sup>2</sup>					
	計								



区分	名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘 要	出来高%	金額(円)
9	外構工事								
	軒下砂利敷	B種 t=60	49.6	m <sup>2</sup>					
	アスファルト舗装	密粒 A-3-10	8.6	m <sup>2</sup>					
	既存縁石撤去・復旧	既存再利用	95.0	m					
	計								

区分	名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘 要	出来高%	金額(円)
10	産業廃棄物運搬								
	発生材運搬費木くず	ダンプトラック2t積 人力積込 8.0km以下 DID有	1	台					
	発生材運搬費廃プラスチック	ダンプトラック2t積 人力積込 8.0km以下 DID有	1	台					
	発生材運搬費金属くず	ダンプトラック2t積 人力積込 8.0km以下 DID有	1	台					
	発生材運搬費ガラスくず	ダンプトラック2t積 人力積込 8.0km以下 DID有	1	台					
	計								

区分	名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘 要	出来高%	金額(円)
2	12号棟改修								
1	仮設・土工事		1	式					
2	外壁工事		1	式					
3	屋根工事		1	式					
4	断熱工事		1	式					
5	樹脂製建具工事		1	式					
6	左官工事		1	式					
7	金物他工事		1	式					
8	塗装工事		1	式					
9	外構工事		1	式					
10	産業廃棄物運搬		1	式					
	計								

区分	名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘 要	出来高%	金額(円)
1	仮設・土工事								
	墨出し	外壁改修	415	m <sup>2</sup>					
	養生	外壁改修	185	m <sup>2</sup>					
	整理清掃後片付け	外壁改修	185	m <sup>2</sup>					
	くさび式緊結足場(手すり先行)	建枠 600×1700	736	m <sup>2</sup>					
	ネット養生シート張	防災Ⅱ類	736	m <sup>2</sup>					
	安全手すり(手すり先行)	くさび式緊結本足場	116	m					
	根切り	小規模	45.7	m <sup>3</sup>					
	埋戻し(B種)	小規模	40.0	m <sup>3</sup>					
	建設発生土	場内敷均し	5.7	m <sup>3</sup>					
	仮設材運搬費	くさび式緊結本足場	736	m <sup>2</sup>					
	仮設材運搬費	シート・ネット類	736	m <sup>2</sup>					
	仮設材運搬費	安全手すり	116	m					
	重機運搬費	根切、埋戻し(小規模)	1	往復					
	計								

区分	名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘 要	出来高%	金額(円)
2	外壁工事								
	外壁金属板張り	カラーガルバリウム鋼板 角波 0.4mm(Kスパン同等品)	415	m <sup>2</sup>					
	壁 出隅役物	カラーガルバリウム鋼板 0.4mm 糸尺150以下	84.5	m					
	壁 入隅納め	カラーガルバリウム鋼板 0.4mm 糸尺150以下	60.8	m					
	壁 腰水切	カラーガルバリウム鋼板 0.4mm	101	m					
	壁 上端見切縁	カラーガルバリウム鋼板 0.4mm 糸尺150以下	116	m					
	壁 端部タテ見切縁	カラーガルバリウム鋼板 0.4mm 糸尺300以下	21.1	m					
	建具下部水切	カラーガルバリウム鋼板 0.4mm 糸尺300以下	49.2	m					
	1階バルコニー建具下部水切	カラーガルバリウム鋼板0.4mm 糸尺300以下 木下地共	7.6	m					
	2階バルコニー建具下部水切	カラーガルバリウム鋼板0.4mm 糸尺300以下 木下地共	7.6	m					
	建具上部水切	カラーガルバリウム鋼板 0.4mm 糸尺300以下	64.5	m					
	建具タテ見切縁	カラーガルバリウム鋼板 0.4mm 糸尺300以下	121	m					
	バルコニー手摺取合水切	カラーガルバリウム鋼板0.4mm 糸尺300以下 L250	8	か所					
	バルコニー手摺取合タテ見切縁	カラーガルバリウム鋼板 0.4mm 糸尺300以下	23.0	m					
	壁 号棟番号貼付用平板張	カラーガルバリウム鋼板 0.4mm 900×450	2	か所					
	煙突鉄板巻き	カラーガルバリウム鋼板 0.4mm	6.6	m <sup>2</sup>					
	煙突鉄板巻き見切縁	カラーガルバリウム鋼板 0.4mm 糸尺150以下	7.0	m					
	煙突鉄板巻き水切	カラーガルバリウム鋼板 0.4mm 糸尺150以下	7.0	m					
	外壁金属板張り鋼製下地	接着系アンカーM10 ハット鋼t1.2@600	415	m <sup>2</sup>					
	壁 出入隅鋼製下地	亜鉛メッキ鋼板t1.2 L-100×100	145	m					
	建具廻り鋼製下地	亜鉛メッキ鋼板t1.2 L-100×85	185	m					

区分	名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘 要	出来高%	金額(円)
	タテ見切縁下地	亜鉛メッキ鋼板t1.2 L-100×85	44.1	m					
	換気フード取付用下地	亜鉛メッキ鋼板t1.2 250×250 穴あけ共	40	か所					
	浴室換気扇用屋外フード取付用下地	亜鉛メッキ鋼板t1.2 300×300 穴あけ共	8	か所					
	シーリング	建具廻り MS-2 25×10	7.6	m					
	シーリング	建具廻り MS-2 20×10	64.5	m					
	シーリング	建具廻り MS-2 15×10	185	m					
	シーリング	フード廻り MS-2 20×10	32.0	m					
	シーリング	バルコニー廻り MS-2 20×10	16.0	m					
	シーリング	バルコニー廻り MS-2 15×10	15.1	m					
	シーリング	煙突廻り MS-2 W20	9.6	m					
	木下地新設(腰水切)	30×90 下地用製材	101	m					
	同上防腐材塗装	糸尺300mm以下 キンラモン	101	m					
	計								

区分	名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘 要	出来高%	金額(円)
3	屋根工事								
	急勾配撤去		31.0	m <sup>2</sup>					
	軒先カット		94.8	m					
	屋根カバー工法葺き	カラーガルバリウム鋼板 0.35mm	316	m <sup>2</sup>					
	急勾配屋根カバー工法葺き	カラーガルバリウム鋼板 0.35mm	132	m <sup>2</sup>					
	棟包み撤去新設	カラーガルバリウム鋼板 0.35mm	38.1	m					
	軒先包み撤去新設	カラーガルバリウム鋼板 0.35mm	106	m					
	急勾配取合納め	カラーガルバリウム鋼板 0.35mm	68.5	m					
	既存タラップ廻り納め	カラーガルバリウム鋼板 0.35mm	1	か所					
	煙突立上納め	カラーガルバリウム鋼板 0.35mm 撤去共	4	か所					
	雪割り葺き替え	カラーガルバリウム鋼板 0.35mm 撤去共	4	か所					
	共用玄関既存屋根葺き替え	カラーガルバリウム鋼板 0.35mm 撤去共	14.1	m <sup>2</sup>					
	共用玄関アスファルトルーフィング	22kg相当	14.1	m <sup>2</sup>					
	共用玄関既存外壁屋根取 合カッター入	モルタル面	6.5	m					
	共用玄関屋根外壁取合納め		10.9	m					
	シーリング	屋根外壁取合 MS-2 20×10	10.9	m					
	材料荷上げ費		1	式					
	計								

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
4	断熱工事								
	天井断熱改修(2階)	ブローイング工法グラスファイバー300mm 18kg 材工共	253	m <sup>2</sup>					
	基礎断熱改修	押出法ポリスチレンフォーム 基礎接着t75(3-b) ノンロン 材工共	118	m <sup>2</sup>					
	外壁断熱改修	高性能フェノールフォーム t40 材工共	415	m <sup>2</sup>					
	計								



区分	名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘 要	出来高%	金額(円)
5	樹脂製建具工事								
	既設木製内窓撤去	PW-1 1,820×1,800 引違窓中棧付 集積共	8	か所					
	既設木製内窓撤去	PW-2 1,520×1,105 引違窓 集積共	24	か所					
	既設木製内窓撤去	PW-3 800×1,105 引違窓 集積共	8	か所					
	既設木製内窓撤去	PW-4 340×540 片開き窓 集積共	8	か所					
	木枠新設	PW-4 340×540、青木、塗 装共	8	か所					
	樹脂製建具(複層ガラス上部3- 12-3、下部4-12-3)	PW-1 1,820×1,800 引違窓中棧付 ガラス清掃共	8	か所					
	樹脂製建具(複層ガラス4-12-3)	PW-2 1,520×1,105 引違窓 ガラス清掃共	24	か所					
	樹脂製建具(複層ガラス4-12-3)	PW-3 800×1,105 引違窓 ガラス清掃共	8	か所					
	樹脂製建具(複層ガラス4-12-3)	PW-4 340×540 片開き窓 ガラス清掃共	8	か所					
	窓枠埋め木	材料費共	1	式					
	可動網戸	910×1,800	8	か所					
	可動網戸	910×1,105	24	か所					
	建具取付調整費		1	式					
	建具運搬費		1	式					
	風除室横 網入りFIXガラス交換	820×1,320	1	箇所					
	計								

区分	名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘 要	出来高%	金額(円)
6	左官工事								
	基礎ラス下地		41.7	m <sup>2</sup>					
	基礎樹脂モルタル塗	5mm	41.7	m <sup>2</sup>					
	床下換気口納め		20	か所					
	既存煙突モルタル塗補修		6.6	m <sup>2</sup>					
	既存煙突天端モルタル塗補修		4	か所					
	プロパン庫基礎モルタル補修		0.4	m <sup>2</sup>					
	玄関ポーチ鼻先モルタル補修		0.4	m <sup>2</sup>					
	計								

区分	名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘 要	出来高%	金額(円)
7	金物他工事								
	バルコニー物干し金物撤去新設(既存鉄製撤去)	アルミ製 W400×H380~530 材工共	8	組					
	レンジ換気扇フード撤去新設	樹脂製 20cm用 防虫網付 材工共	8	か所					
	換気フード撤去新設	ステンレス製 100φ用 材工共 塩ビパイプ 100φ共	40	か所					
	レジスター撤去新設	樹脂製 断熱密閉型 材工共 既存開口フサキ板共	40	か所					
	浴室換気扇用屋外フード撤去新設	樹脂製 材工共	8	か所					
	床下換気口新設	樹脂製 465×165断熱タイプ 防虫網付 材工共	20	か所					
	集合室名札撤去新設	樹脂製 135×270 材工共	8	か所					
	集合郵便受け撤去新設(既存鉄製撤去)	1戸タイプ SUS製 材工共 H266×W337×D141	8	か所					
	壁 号棟番号シール貼り	カッティングシート 250角 3文字	2	か所					
	プロパン庫新設(既存鉄製撤去)	20-W型 2本用	4	か所					
	計								



区分	名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘 要	出来高%	金額(円)
9	外構工事								
	軒下砂利敷	B種 t=60	49.6	m <sup>2</sup>					
	アスファルト舗装	密粒 A-3-10	8.6	m <sup>2</sup>					
	既存縁石撤去・復旧	既存再利用	95.0	m					
	計								

区分	名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘 要	出来高%	金額(円)
10	産業廃棄物運搬								
	発生材運搬費木くず	ダンプトラック2t積 人力積込 8.0km以下 DID有	1	台					
	発生材運搬費廃プラスチック	ダンプトラック2t積 人力積込 8.0km以下 DID有	1	台					
	発生材運搬費金属くず	ダンプトラック2t積 人力積込 8.0km以下 DID有	1	台					
	発生材運搬費ガラスくず	ダンプトラック2t積 人力積込 8.0km以下 DID有	1	台					
	計								

区分	名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘 要	出来高%	金額(円)
2	電気設備工事								
1	11号棟改修		1	式					
2	12号棟改修		1	式					
3	受電設備改修		1	式					
	計								

区分	名称	規 格 寸 法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘 要	出来高%	金額(円)
1	11号棟改修								
	【幹線設備】								
	ねじなし電線管 撤去	E51mm 露出 再使用しない	3.0	m					
	プルボックス 撤去	300×300×150 再使用しない	1.0	個					
	電源接続 取外し	CV 22s-3c	1.0	式					
	ねじなし電線管 新設	E51mm 露出	3.0	m					
	塗装工事	配管51 既存EP→シリコン塗装	3.0	m					
	プルボックス新設	SS300×300×150 SUS-WP	1.0	個					
	電源接続 本設置	CV 22s-3c	1.0	式					
	小計								



区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
	【テレビ共聴設備】								
	テレビアンテナ 撤去	VHF 1段 再使用しない	1.0	基					
	BSアンテナ 撤去移設	450Φ 再使用する 仮設置	3.0	基					
	同軸ケーブル 撤去	S-7C-FB 再使用しない	6.0	m					
	同軸ケーブル 取外し	S-5C-FB 再使用する	20.0	m					
	防雨入線カバー 取外し	再使用する	2.0	個					
	BSアンテナ 撤去再取付	既存再使用 本設置	3.0	基					
	同軸ケーブル 新設	S-7C-FB	6.0	m					
	同軸ケーブル 再取付	S-5C-FB	20.0	m					
	防雨入線カバー 新設		1.0	個					
	防雨入線カバー 再取付		2.0	個					
	小計								

区分	名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘 要	出来高%	金額(円)
	【通信設備】								
	ねじなし電線管 撤去	E31mm 露出 再使用しない	3.0	m					
	電話機保安盤 撤去	再使用しない	1.0	個					
	光ケーブル 撤去	NTT専門工事	6.0	条					
	管路 撤去	NTT専門工事	21.0	m					
	PF管 仮設置	PF22 露出	60.0	m					
	ねじなし電線管 新設	E31mm 露出	5.0	m					
	塗装工事	配管31 既存EP→シリコン塗装	5.0	m					
	金属製可とう電線管 新設	F30 ビニル被覆あり	2.0	m					
	エントランスキャップ 新設	E31mm	1.0	個					
	光ケーブル 設置	NTT専門工事	6.0	条					
	光ケーブル 接続	NTT専門工事	3.0	箇所					
	引込点受金物 新設	フックボルト	1.0	個					
	電話保安盤防水(SUS)	400×645×120 新設	1.0	個					
		小計							
	再計								

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
2	12号棟改修								
	<b>【幹線設備】</b>								
	ねじなし電線管 撤去	E51mm 露出 再使用しない	3.0	m					
	プルボックス 撤去	300×300×150 再使用しない	1.0	個					
	電源接続 取外し	CV 22s-3c	1.0	式					
	ねじなし電線管 新設	E51mm 露出	3.0	m					
	塗装工事	配管51 既存EP→シリコン塗装	3.0	m					
	プルボックス新設	SS300×300×150 SUS-WP	1.0	個					
	電源接続 本設置	CV 22s-3c	1.0	式					
	小計								

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
	<b>【テレビ共聴設備】</b>								
	テレビアンテナ 撤去	VHF 1段 再使用しない	1.0	基					
	同軸ケーブル 撤去	S-7C-FB 再使用しない	6.0	m					
	同軸ケーブル 新設	S-7C-FB	6.0	m					
	防雨入線カバー 新設		1.0	個					
	小計								

区分	名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘 要	出来高%	金額(円)
	【通信設備】								
	ねじなし電線管 撤去	E31mm 露出 再使用しない	3.0	m					
	電話機保安盤 撤去	再使用しない	1.0	個					
	架空ケーブル 撤去	NTT専門工事	11.0	m					
	光ケーブル 撤去	NTT専門工事	3.0	条					
	管路 撤去	NTT専門工事	47.0	m					
	PF管 仮設置	PF22 露出	60.0	m					
	ねじなし電線管 新設	E31mm 露出	5.0	m					
	塗装工事	配管31 既存EP→シリコン塗 装	5.0	m					
	金属製可とう電線管 新設	F30 ビニル被覆あり	2.0	m					
	エントランスキャップ 新設	E31mm	1.0	個					
	光ケーブル 設置	NTT専門工事	4.0	条					
	光ケーブル 接続	NTT専門工事	3.0	箇所					
	引込点受金物 新設	フックボルト	1.0	個					
	電話保安盤防水(SUS)	400×645×120 新設	1.0	個					
		小計							
	再計								

区分	名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘 要	出来高%	金額(円)
3	受電設備改修								
	<b>【幹線設備】</b>								
	引込開閉器盤 撤去	再使用しない	1.0	面					
	プルボックス 撤去	150×150×150 再使用しない	1.0	個					
	引込開閉器盤 新設	屋外用 SUS	1.0	面					
	プルボックス 新設	SS150×150×150 SUS-WP	1	個					
	支線ガード 新設		1	本					
	<b>【通信設備】</b>								
	FEP管 撤去	FEP30	14.0	m					
	計								



区分	名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘 要	出来高%	金額(円)
1	11号棟改修								
	ガス集合装置取外し	2連装立、収納庫共	4	組					
	ガス集合装置取付	既設品、2連装立、収納庫共	4	組					
	ガスメーター取外し	5Kg/h	8	個					
	ガスメーター取付	既設品、5Kg/h	8	個					
	ガスソック取外し	15A	8	個					
	ガスソック取付	既設品、15A	8	個					
	鋼管(ねじ接合)撤去	一般 15A 再使用しない	24	m					
	プロパン・配管用炭素鋼鋼管	白・ねじ接合 屋内一般 15A	24.8	m					
	配管用炭素鋼鋼管(白)塗装	露出 15A	24.8	m					
	配管切断費(鋼管類)	保温無 15A	8	か所					
	配管接続費(鋼管類)	保温無 15A	8	か所					
	通気金物取外し	VC-S100	4	個					
	通気金物取付	既設品、VC-S100	4	個					
	浴室用換気扇取外し		8	台					
	浴室用換気扇新設	VD-13ZLC	8	台					
	換気扇据付	200φ以下	8	台					
	浴室換気扇用ダクト新設	100φ スパイラルダクト	10.4	m					
	スパイラルダクト撤去	100φ 再使用しない	10.4	m					
	灯油・被覆銅管撤去	8Φ	15.8	m					
	灯油・被覆銅管新設	8Φ	15.8	m					



区分	名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘 要	出来高%	金額(円)
	灯油銅管洗浄費	(中和剤含む)8Φ	15.8	m					
	仮設ガスボンベ	8Kg 8戸	120	日/戸					
	仮設ガスボンベ調整器	配送料込み	8	個					
	仮設ガスボンベ設置点検料		1	棟					
	灯油配管撤去・復旧	バルコニー 90Lタンク用	8	か所					
	計								

区分	名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘 要	出来高%	金額(円)
2	12号棟改修								
	ガス集合装置取外し	2連装立、収納庫共	4	組					
	ガス集合装置取付	既設品、2連装立、収納庫共	4	組					
	ガスメーター取外し	5Kg/h	8	個					
	ガスメーター取付	既設品、5Kg/h	8	個					
	ガスソック取外し	15A	8	個					
	ガスソック取付	既設品、15A	8	個					
	鋼管(ねじ接合)撤去	一般 15A 再使用しない	24	m					
	プロパン・配管用炭素鋼鋼管	白・ねじ接合 屋内一般 15A	24.8	m					
	配管用炭素鋼鋼管(白)塗装	露出 15A	24.8	m					
	配管切断費(鋼管類)	保温無 15A	8	か所					
	配管接続費(鋼管類)	保温無 15A	8	か所					
	通気金物取外し	VC-S100	4	個					
	通気金物取付	既設品、VC-S100	4	個					
	浴室用換気扇取外し		8	台					
	浴室用換気扇新設	VD-13ZLC	8	台					
	換気扇据付	200φ以下	8	台					
	浴室換気扇用ダクト新設	100φ スパイラルダクト	10.4	m					
	スパイラルダクト撤去	100φ 再使用しない	10.4	m					
	オイルサーパー取外し		2	台					
	オイルサーパー取付		2	台					

区分	名 称	規 格 寸 法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘 要	出来高%	金額(円)
	灯油・被覆銅管撤去	8Φ	15.8	m					
	灯油・被覆銅管新設	8Φ	15.8	m					
	灯油銅管洗浄費	(中和剤含む)8Φ	15.8	m					
	仮設ガスボンベ	8Kg 8戸	120	日/戸					
	仮設ガスボンベ調整器	配送料込み	8	個					
	仮設ガスボンベ設置点検料		1	棟					
	エアコン室外機取外し	2.5kw以下、配管切離共	2	台					
	エアコン室外機取取付	既製品2.5kw以下、配管接続共	2	台					
	エアコン再取付試運転調整		2	台					
	灯油配管撤去・復旧	バルコニー 90Lタンク用	2	か所					
	計								

区分	名称	規格寸法	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘要	出来高%	金額(円)
a	産業廃棄物処理	11号棟+12号棟							
	木くず処理費	最終処分	300	kg					
	廃プラスチック処理費	最終処分	672	kg					
	金属くず処理費	最終処分	492	kg					
	ガラスくず処理費	最終処分	1150	kg					
	循環税相当額		2.6	t					
	計								